



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี

ที่ ชย 53304/

วันที่ 25 ก.พ. 2565

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางและการควบคุมราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรบุรี

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี ที่ 45 /2565 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและควบคุมราคากลาง เพื่อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 134.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท 107

งบประมาณ 307,500 บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ภายใน 45 วัน

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าวได้พิจารณาราคากลางจากพาณิชย์ และราคาท้องถื่นจึงได้กำหนดราคากลางและคำนวณราคากลาง(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้) รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 134.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท 107

ราคากลาง 307,500 บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. สูตรการปรับราคาก่อสร้างงาน

$$- \text{สูตรค่า } K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/M_0 + 0.15St/So$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสุรกิจ กระพันธ์เขียว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเมธี พิขุนทด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายพิทยา พิชญอนันญา)

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นายสุรกิจ กระจพันธ์เขียว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นางสาวฉวีวรรณ ชวัญทอง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี

.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นายวาสนา พรจันทิก)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรบุรีเขียว

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรบุรีเขียว

- อนุมัติ

(นายเจริญ เสมาเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรบุรีเขียว

ราคากลาง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 2
รายละเอียด ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 134.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท107
สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทศบาล 2
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
บัญชีรายการวัสดุ จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ 25 ก.พ. 2565
โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต้นทุน	รวมราคาต้นทุน
		หน่วย	จำนวน		
1	ค่าต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	เมตร	134.00	1,764.00	236,376.00
2	เงินไข				-
	- เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้		5.00 %		
	- เงินประกันผลงานหัก		0.00 %		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00 %		
สรุป					
รวมค่าต้นทุนก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					236,376.00
Factor.F งานอาคาร					1.3060
ราคาก่อสร้าง					308,707.06
คิดราคากลางก่อสร้าง					
ตัวหนังสือ: สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน					307,500.00

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ / เลขานุการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(นายสุรกิจ กระจพันธ์เขียว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวฉวีวรรณ ชวีญทอง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

- อนุมัติ

(นายเจริญ เสมาเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

วางระบายน้ำรูปตัว ยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร พร้อมฝา						
แบบเลขที่						
ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว					
คิดราคาเมื่อ	25 ก.พ. 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต้นทุนต่อหน่วย		ราคา ต้นทุน
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
1	งานโครงสร้าง					
	1.1 งานดินซุก	0.60	ลบ.ม.	-	63	37
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1 : 2 : 4)	0.30	ลบ.ม.	1,987.20	204	657
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.063	ลบ.ม.	1,800.00	278	131
	1.4 ทรายหยาบ	0.070	ลบ.ม.	516.15	63	41
	1.4 แบบ และ ไม้เคร่า	1.52	ตรม.	250.00	84	508
	1.5 เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.0085	ตัน	18,822.62	2,681	183
	1.5 เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.0070	ตัน	21,450.70	2,681	169
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	50.00	-	20
	1.7 ท่อพีวีซี Ø 1.5"	0.50	เมตร	27.00	8	18
	1.8 ท่อ คสล.Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
รวมค่าต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) ต่อ 1.00 เมตร						1,764.00

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ / เลขานุการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- เห็นควรอนุมัติ
(นายสุรกิจ กระจ่างชัย)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล
- เห็นควรอนุมัติ
(นางสาวฉวีวรรณ ชวีญทอง)
ปลัดเทศบาล

-2-

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

- อนุมัติ



(นายเจริญ เสมาเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

ประมาณการ

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 2
 รายละเอียด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 134.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท107
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทศบาล 2
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี
 บัญชีรายการวัสดุ จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2564

โดย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต้นทุน	รวมราคาต้นทุน
		หน่วย	จำนวน		
1	ค่าต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	เมตร	134.00	1,764.00	236,376.00
2					-
3					-
	เงินไข				-
	- เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00	%	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้		5.00	%	
	- เงินประปรังกันผลงานหัก		0.00	%	
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00	%	
สรุป					
รวมค่าต้นทุนก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					236,376.00
Factor.F งานอาคาร					1.3060
ราคาก่อสร้าง					308,707.06
คิดราคากลางก่อสร้าง					
ตัวหนังสือ สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน					307,500.00

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

นายพิทยา พิษญอนันญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

พิชญอนันญา
 (นายพิทยา พิษญอนันญา
 นายช่างโยธา)

<div style="text-align: center;"> รางระบายน้ำรูปตัว ยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร พร้อมฝา </div>					
ร		เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี			
อ		ธันวาคม 2564 โดย นายพิทยา พิชญอนัญญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส			
รายการ	ปริมาณ		ราคาคำนวณต่อหน่วย		ราคาคำนวณ
	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
งานโครงสร้าง					
1.1 งานดินชุด	0.60	ลบ.ม.	-	63	37
1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1 : 2 : 4)	0.30	ลบ.ม.	1,987.20	204	657
1.3 คอนกรีตหยาบ	0.063	ลบ.ม.	1,800.00	278	131
1.4 ทราดยหยาบ	0.070	ลบ.ม.	516.15	63	41
1.4 แบบ และ ไม้โครง	1.52	ตรม.	250.00	84	508
1.5 เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.0085	ตัน	18,822.62	2,681	183
1.5 เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.0070	ตัน	21,450.70	2,681	169
1.6 ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	50.00	-	20
1.7 ท่อพีวีซี Ø 1.5"	0.50	เมตร	27.00	8	18
1.8 ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
รวม (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) ต่อ 1.00 เมตร					1,764.00

ลงชื่อ ผู้ประกอบการ
 นายพิทยา พิชญอนัญญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(Signature)
สำเนาถูกต้อง
 นายพิทยา พิชญอนัญญา
 นายช่างโยธา