



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี

ที่ ขย 53304/

วันที่ 25 ก.พ. 2565

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางและการควบคุมราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรบุรี

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี ที่ 49/2565 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและควบคุมราคากลาง เพื่อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 9 ซอยเทศบาล 45 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 9 ซอยเทศบาล 45 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน ท 107

งบประมาณ 79,600 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ภายใน 30 วัน

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าวได้พิจารณาราคากลางจากพาณิชย์ และราคาท้องถิ่นจึงได้กำหนดราคากลางและคำนวณราคากลาง(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้) รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 9 ซอยเทศบาล 45 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน ท 107

ราคากลาง 79,600 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

2. สูตรการปรับราคาก่อสร้างงาน

$$- \text{สูตรค่า } K = 0.35 + 0.20t/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาลังการต่อไป

(ลงชื่อ) ต.ต.

(ทวิช พงษ์ไธสง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศุภสิทธิ์ แวงดงบัง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพิทยา พิชญอนัญญา)

กรรมการ/เลขานุการ

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นายสุรกิจ กระพันธ์เขียว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นางสาวฉวีวรรณ ขวัญทอง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี

.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นายวาสนา พรจันทิก)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

- อนุมัติ

(นายเจริญ เสมาเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

ราคากลาง				ปร.5	
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 45				
รายละเอียด	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน ท.107				
สถานที่ก่อสร้าง	ซอย 45				
ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว				
บัญชีรายการวัสดุ	จำนวน 1 แผ่น				
ประมาณการเมื่อ	25 ก.พ. 2565				
ปี	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต้นทุน	รวมราคาต้นทุน
		หน่วย	จำนวน		
1	ค่าต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	เมตร	31.00	1,732.00	53,692.00
2	งานท่อ Ø 0.60 ม.	เมตร	7.00	1,040.00	7,280.00
3	เงินไข				-
	- เงิน	0.00	%		
	- ดอกเบี้ย	5.00	%		
	- เงินประกปรประกัน	0.00	%		
	- ค่า	7.00	%		
สรุป					
รวมค่าต้นทุนก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					60,972.00
Factor.F งานอาคาร					1.3056
ราคาก่อสร้าง					79,605.04
คิดราคากลางก่อสร้าง					
ตัวหนังสือ เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน					79,600.00

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ / เลขานุการ

-2-

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(นายสุรกิจ กระพันธ์เขียว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวฉวีวรรณ ขวัญทอง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

- อนุมัติ

(นายเจริญ เสมาเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

วางระบายนํารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร พร้อมฝา						
แบบเลขที่						
ส่วนราชการ		เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว				
คิดราคาเมื่อ		25 ก.พ. 2565 ¹ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต้นทุนต่อหน่วย		ราคา ต้นทุน
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
1	งานโครงสร้าง					
	1.1 งานดินซูด	0.60	ลบ.ม.	-	63	37
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1 : 2 : 4)	0.30	ลบ.ม.	1,878.00	204	625
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.063	ลบ.ม.	1,800.00	278	131
	1.4 ทราหยาบ	0.070	ลบ.ม.	516.15	63	41
	1.4 แบบ และ ไม้เคร่า	1.52	ตรม.	250.00	84	508
	1.5 เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.0085	ตัน	18,822.62	2,681	183
	1.5 เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.0070	ตัน	21,450.70	2,681	169
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	50.00	-	20
	1.7 ท่อพีวีซี Ø 1.5"	0.50	เมตร	27.00	8	18
	1.8 ท่อ คสล.Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-
		-		-		-
		-		-		-
		-		-		-
รวมค่าต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) ต่อ 1.00 เมตร						1,732.00

ลงชื่อ 

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

กรรมการ

ลงชื่อ 

กรรมการ / เลขานุการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(นายสุรกิจ กระพันธ์เขียว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวฉวีวรรณ ขวัญทอง)

ปลัดเทศบาล

-2-

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

- อนุมัติ



(นายเจริญ เสมาเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว

ประมาณการ

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 45
 รายละเอียด ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน ท.107
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย45
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี
 บัญชีรายการวัสดุ จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2564

โดย

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต้นทุน	รวมราคาต้นทุน
		หน่วย	จำนวน		
1	ค่าต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	เมตร	31.00	1,732.00	53,692.00
2	งานท่อ Ø 0.60 ม.	เมตร	7.00	1,040.00	7,280.00
3					-
					-
	เงินไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้		5.00 %		
	- เงินประปรังกันผลงานหัก		0.00 %		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00 %		
สรุป					
รวมค่าต้นทุนก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					60,972.00
Factor.F งานอาคาร					1.3056
ราคาก่อสร้าง					79,605.04
คิดราคากลางก่อสร้าง					
ตัวหนังสือ เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน					79,600.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพิทยา พิชญอนัญญา)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

นายพิทยา พิชญอนัญญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

