สรุปรายการประมาณราคากลาง **(แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1)**

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 153.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : เชื่อมต่อลานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคากลางโดย : กองช่าง **แบบเลขที่** ล – 01 / 2560 **รายการที่** 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง **เมื่อวันที่** 16 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F (งานก่อสร้างอาคาร)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์** เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้....6.....% หักเงินประกันผลงาน....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%	58,387.31	1.3074	76,335.57	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			76,335.57	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง คิดเพียง (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			75,000.00	

<u>หมายเหตุ</u> ราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ คณะกรรมการฯ นำสืบราคาก่อสร้างในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกมลเนตร ผิวขาว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจินตนา สวงโท)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกรัฐ จันทร์เสม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย เพชรเมืองเก่า)
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวอรอนงค์ จุมพลพงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ
(นายบุญนาค โกฎค้างพลู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายอดิษฐ พลธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
๑๓ พ.ค. ๖๑

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 153.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : เชื่อมต่อลานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคากลางโดย : กองช่าง **แบบเลขที่** ล – 01 / 2560 **รายการที่** 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง **เมื่อวันที่** 16 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม	153.00 ตร.ม.	–	–	2.55	390.15	390.15	
2	ทรายหยาบรองพื้น	8.00 ลบ.ม.	493.65	3,949.20	99.00	792.00	4,741.20	
3	คอนกรีตโครงสร้าง	24.00 ลบ.ม.	1,737.00	41,688.00	–	–	41,688.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	153.00 ตร.ม.	–	–	12.02	1,839.06	1,839.06	
5	ค่าแบบข้างติดตามความยาว 2 ข้าง	50.10 ม.	20.60	1,032.06	–	–	1,032.06	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	– เหล็ก RB Ø6 มม.	0.25 ตัน	20,176.41	5,044.10	4,100.00	1,025.00	6,069.10	
	– เหล็ก RB Ø12 มม.	0.07 ตัน	20,520.56	1,436.44	3,300.00	231.00	1,667.44	
7	ลวดผูกเหล็ก	10.00 กก.	25.53	255.30	–	–	255.30	
8	ค่าวัสดุรอยต่อ	50.00 ม.	14.10	705.00	–	–	705.00	
สรุป	**รวมเงิน**			**54,110.10**		**4,277.21**	**58,387.31**	
	คิดเป็นเงินค่างาน						**58,387.31**	

<u>หมายเหตุ</u> ราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ คณะกรรมการฯ นำสืบราคาก่อสร้างในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกมลเนตร ผิวขาว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจินตนา สวงโท)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกรัฐ จันทร์เสม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย เพชรเมืองเก่า)
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวอรอนงค์ จุมพลพงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ
(นายบุญมาค โกฏค้างพลู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายอดิษฐ พลธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง