ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านประชาร่วมใจ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นเงิน ๖๘๔,๐๐๐.- บาท (-หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป สายแยกจากทางหลวง ๑๑๑๒ ถึง บ้านนายชื้น อินทเรืองศร จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๖๒๕๗๐ E ๐๕๗๓๘๕๐ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๖๒๒๖๐ E ๐๕๗๓๗๕๙ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ **เป็นเงิน** ๖๓๑,๓๐๐.- บาท (-หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....ตามเอกสารแนบท้าย.....

๕.๑ แบบ ปร ๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๓ แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดา ปัญญาฤทธิ์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุกูล จาติเทศะ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางวัลลภัตม์ ลมลอย	ตำแหน่งครู	กรรมการ

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ .....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ .....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘,๑๓,๑๖,๑๗ ตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ .....

๔.๒ .....

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักดา ปัญญาฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๒	นายนุกูล จาติเทศะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๓	นางวัลลภัตม์ ลมลอย	ครู		

ผู้มาประชุม ๓ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม - คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

เปิดประชุม **เวลา ๑๐.๐๐ น.**

นายศักดา ปัญญาฤทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

ประธานกรรมการ

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ที่ ๖๗๔,๖๗๕,๖๗๖,๖๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘,๑๓,๑๖,๑๗ ตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา**

- ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่าโดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ๑ คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย ๒ คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่าโดยคำนึงถึงลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ องค์ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน

ประธานกรรมการ

นายศักดา ปัญญาฤทธิ์ - ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ที่ ๖๗๔,๖๗๕,๖๗๖,๖๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘,๑๓,๑๖,๑๗ ตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

คณะกรรมการราคากลางตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. นายศักดา ปัญญาฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นายนุกูล จาติเทศะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๓. นางวัลลภัตม์ ลมลอย ตำแหน่ง ครู กรรมการ

มีผู้มาประชุมครบ ๓ คน และมอบหมายให้ นางวัลลภัตม์ ลมลอย เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีหน้าที่กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระธาตุ ตำบลบ่อถ้ำ สายหน้าบ้านผู้ใหญ่อภิชัย ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงเขตติดต่อ ต.วังชะพูล จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๖๔๙๙๙ E ๐๕๕๘๒๔๖ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๖๕๓๔๖ E ๐๕๕๘๔๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๘,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๒.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบอน ตำบลบ่อถ้ำ สายต่อจากดาดคอนกรีต ไร่นางสมคิด เรืองบุญธรรม ถึงบ้านนายแขก พึ่งพวก จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๕๘๕๑๗ E ๐๕๗๔๐๗๐ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๕๘๘๔๒ E ๐๕๗๓๘๕๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๗๗,๔๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๓.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านประชาร่วมใจ ตำบลบ่อถ้ำ สายแยกทางหลวง ๑๑๑๒ ถึงบ้านนายชื้น อินทเรืองศร จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๖๒๕๗๐ E ๐๕๗๓๘๕๐ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๖๒๒๖๐ E ๐๕๗๓๗๕๙ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๖๘๔,๐๐๐.-บาท (-หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ่อกระบากใหม่ ตำบลบ่อถ้ำ สายแยกจากถนนลาดยาง ถึงเขตติดต่อตำบลปางมะค่า เชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๖๐๒๓๖ E ๐๕๗๐๘๕๘ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๖๐๒๔๑ E ๐๕๗๐๔๗๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๑๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

<u>ประธานกรรมการ</u>

<u>นายศักดา ปัญญาฤทธิ์</u> - ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนฯ โดยให้ใช้ราคาวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างตามประกาศของพาณิชย์จังหวัด และบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและค่าแรงงานตามราคาที่กำหนดโดยส่วนราชการ ที่สามารถอ้างอิงได้ ช่างผู้ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ประมาณราคาตาม ประกาศของพาณิชย์จังหวัด และบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและค่าแรงงานตามราคาที่กำหนดโดยส่วนราชการ

<u>ประธานกรรมการ</u>

<u>นายศักดา ปัญญาฤทธิ์</u> - กระผมในฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ได้เป็นผู้ประมาณราคา และตรวจสอบใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘,๑๓,๑๖,๑๗ รวมทั้งหมด ๔ โครงการ สำหรับเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ว่าได้ใช้ราคาวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดฯ หรือไม่นั้น โครงการฯดังกล่าว นี้ได้ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด และราคาวัสดุ โดยใช้ราคามาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือสืบราคาตามท้องตลาด โดยใช้ราคา ณ ปัจจุบัน ที่ประกาศใช้ ในราคาน้ำมัน ณ วันที่ คำนวณ และค่าแรงงานตามราคาที่กำหนดโดยส่วนราชการ ที่สามารถอ้างอิงได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารที่ช่างผู้ประมาณราคาได้แนบมาด้วยแล้ว

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระธาตุ ตำบลบ่อถ้ำ สายหน้าบ้านผู้ใหญ่อภิชัย ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงเขตติดต่อ ต.วังชะพูล จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๖๔๙๙๙ E ๐๕๕๘๒๔๖ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๖๕๓๔๖ E ๐๕๕๘๔๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ โดยขออนุมัติตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๘,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) ได้ประมาณราคาใหม่เป็นจำนวนเงิน ๙๖๘,๓๔๑.๘๗.-บาท ซึ่งมีราคาต่ำกว่าสภาอนุมัติตามข้อบัญญัติเนื่องจาก ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงปรับลดลง และราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงปรับลดลง และทำการปรับราคาลงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๙๖๘,๓๐๐.-บาท (-เก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-) กำหนดเป็นราคากลาง

๒.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบอน ตำบลบ่อถ้ำ สายต่อจากดาดคอนกรีต ไร่นางสมคิด เรืองบุญธรรม ถึงบ้านนายแขก พึ่งพวก จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๕๘๕๑๗ E ๐๕๗๔๐๗๐ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๕๘๘๔๒ E ๐๕๗๓๘๕๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ โดยขออนุมัติตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๗,๔๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ได้ประมาณราคาใหม่เป็นจำนวนเงิน ๗๒๑,๔๕๘.๓๗.-บาท ซึ่งมีราคาต่ำกว่าสภาอนุมัติตามข้อบัญญัติเนื่องจาก ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงปรับลดลง และราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงปรับลดลง และทำการปรับราคาลงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๗๒๑,๔๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นเหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) กำหนดเป็นราคากลาง

๓.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านประชาร่วมใจ ตำบลบ่อถ้ำ สายแยกทางหลวง ๑๑๑๒ ถึงบ้านนายชื้น อินทเรืองศร จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๖๒๕๗๐ E ๐๕๗๓๘๕๐ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๖๒๒๖๐ E ๐๕๗๓๗๕๙ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ โดยขออนุมัติตาม

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๔,๐๐๐.-บาท (-หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ได้ประมาณราคาใหม่เป็นจำนวนเงิน ๖๓๑,๓๘๑.๖๖.-บาท ซึ่งมีราคาต่ำกว่าสภาอนุมัติตามข้อบัญญัติเนื่องจาก ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงปรับลดลง และราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงปรับลดลง และทำการปรับราคาลงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๖๓๑,๓๐๐.-บาท (-หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-) กำหนดเป็นราคากลาง

๔.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ่อกระบากใหม่ ตำบลบ่อถ้ำ สายแยกจากถนนลาดยาง ถึงเขตติดต่อตำบลปางมะค่า เชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๗๖๐๒๓๖ E ๐๕๗๐๘๕๘ จุดสิ้นสุดพิกัด N ๑๗๖๐๒๔๑ E ๐๕๗๐๔๗๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ โดยขออนุมัติตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๑๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ได้ประมาณราคาใหม่เป็นจำนวนเงิน ๙๕๖,๑๑๒.๕๙.-บาท ซึ่งมีราคาต่ำกว่าสภาอนุมัติตามข้อบัญญัติเนื่องจาก ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงปรับลดลง และราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงปรับลดลง และทำการปรับราคาลงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๙๕๖,๑๐๐.-บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)กำหนดเป็นราคากลาง

ประธาน - ตามเอกสารที่ได้แนบมา ขอให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบว่าแต่ละรายการว่าถูกต้องตรงตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดฯ และราคามาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ หรือไม่หากไม่ตรงตามข้อกำหนดฯก็ให้ทำความเห็นแย้งออกมา หากเป็นไปตามข้อกำหนดฯก็ขอให้เห็นชอบตามใบราคากลางที่ได้เสนอมา โดยให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบไว้ในเอกสารโครงการต่อไป

ที่ประชุม -เห็นชอบพร้อมลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องอื่น ๆ**

- ไม่มี

ประธาน ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บันทึกรายงานการประชุม

(นางวัลลภัตม์ ลมลอย)

ครู

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ **ประเภทงานทาง**

ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวง 1112 ถึงบ้านนายชื้น อินทเรืองศร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 บ้านประชาร่วมใจ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตาม ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำภอขาณุฯ เฉลี่ยลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	463,433.40	1.3624	631,381.66	Factor F
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์				- ภาษี 7%
	- ป้ายเหล็ก 1.00 ชุด @ 3,000 บ./ชุด	3,000.00	1.0000		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		631,381.66	
		คิดเป็นเงินประมาณ		631,300.00	
	(ตัวอักษร)	(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)			

ปริมาณงาน **1,440.00** ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 438.40 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วว่าดำเนินการประมาณราคาถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นายศักดา ปัญญาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายนุกูล จาติเทศะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางวัลลภัตม์ ลมลอย
ครู

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

(ลงชื่อ).....ตรวจ
นายศักดา ปัญญาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
นางสาวละมัย อิ่มแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวง 1112 ถึงบ้านนายชื้น อินทเรืองศร (บริเวณหมู่ที่ 16 บ้านประชาร่วมใจ)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร จุดเริ่มต้นที่พิกัด N1762570 E0573850 จุดสิ้นสุดที่พิกัด N1762260 E0573759 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย แบบและรายละเอียดตาม อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	720.00	1.68	1,209.60	1.3624	2.29	1,647.96
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานรองพื้นทาง(หรืองานผิวทางลูกรัง)	ลบ.ม.			-	1.3624	-	-
6	งานพื้นทาง(หรืองานผิวทางหินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	72.00	171.35	12,337.20	1.3624	233.45	16,808.20
8	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 Ksc หนา 0.15 ม. เสริมเหล็กตะแกรงเหล็กเส้นกลม Dia 6 มม. @ 0.3 X 0.3 ม.	ตร.ม.	1,440.00	297.06	427,766.40	1.3624	404.71	582,788.94
9	งาน Expansion Joint RB 19 ใช้กรณีเชื่อม คสล.เดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-
10	งาน Contraction Joint RB 19 ทุกๆระยะ 10 ม.	เมตร	144.00	114.61	16,503.84	1.3624	156.14	22,484.83
11	งาน Longitudinal Joint DB 12	เมตร	-	-	-	-	-	-
12	งานไหล่ทางกว้างข้างละ 0.250 ม.	ลบ.ม.	36.00	156.01	5,616.36	1.3624	212.55	7,651.73
13	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	463,433.40
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,000.00
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
6	ค่า Factor F ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	1.0000
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN)	631,381.66
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN)	-
9	ค่า Factor F ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN)	
10	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	631,381.66
11	คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)	631,300.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วว่าดำเนินการประมาณราคาถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นายศักดา ปัญญาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายนุกูล จาติเทศะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางวัลลภัตม์ ลมลอย
ครู