ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

เรื่อง ขอเปิดเผยราคากลางโครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าหนองบอน เริ่มจากถนนลาดยาง สห ๒๐๑๐ ถึงหนองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดและวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าหนองบอน เริ่มจากถนนลาดยาง สห ๒๐๑๐ ถึงหนองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเสณ่พ์ โกสุมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ลงลูกรังกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าหนองบอน เริ่มจากถนนลาดยาง สห ๒๐๑๐ ถึงหนองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงลูกรังซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๓ แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายภิญโญ	ปุญญาคม	ปลัด อบต.หัวไผ่	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายจีรศักดิ์	วงสวาท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓	นางสาวอังคนี	เชื้อปุย	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ/เลขานุการ

ปร.6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ลงลูกรังกลบลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าหนองบอน เริ่มจากถนนลาดยางสาย สห 2010 ถึงหนองบอน

ปริมาณงาน ลงลูกรังถนน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	งานทาง	250,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	**250,000.00**	
	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

<u>คณะกรรมการกำหนดกลาง</u>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภิญโญ ปุญญาคม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจีรศักดิ์ วงสวาห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอังคนี เชื้อปุย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ลงลูกรังกลบลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าหนองบอน เริ่มจากถนนลาดยางสาย สห 2010 ถึงหนองบอน

ปริมาณงาน ลงลูกรังถนน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	183,981.00	1.3624	250,655.71	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน หัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,655.71	
	ขอปรับลดวงเงินเหลือเพียง			**250,000.00**	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	4,200	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	59.52	บาท / ตารางเมตร		

กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

<u>คณะกรรมการกำหนดกลาง</u>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภิญโญ ปุญญาคม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจีรศักดิ์ วงสวาห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอังคนี เชื้อปุย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการลงลูกรังกลบลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าหนองบอน เริ่มจากถนนลาดยางสาย สห 2010 ถึงหนองบอน **แบบ ปร.4**

ปริมาณงาน ลงลูกรังถนน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาทต่อลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นถนนดินเดิม								
	- ค่าเกรดปรับแต่งพื้นถนนเดิม	4,200.00	ตร.ม.	-	-	1.70	7,140.00	7,140.00	
2	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังพื้นทาง								
	- ค่าปรับเกรดเรียบ (หนา 0.15 ม.)	630.00	ลบ.ม.	275.70	173,691.00	5.00	3,150.00	176,841.00	
	รวม				173,691.00		10,290.00	**183,981.00**	

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขและปริมาณงานที่เสนอราคาให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา จะนำราคานี้ไปกล่าวอ้างว่าไม่มีระบุไว้ในรายการแล้วจะลดปริมาณมิได้

ในการประมาณราคาครั้งนี้ได้ใช้ในราคาพานิชย์จังหวัดสิงห์บุรีและราคาท้องตลาดและสำนักงบประมาณและพื้นที่ใกล้เคียง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 28.00 - 28.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภิญโญ ปุญญาคม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจีรศักดิ์ วงสวาห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอังคนี เชื้อปุย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน