BILL OF QUANTITIES (BOQ)									ปร.4
ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน									จำนวน / แผ่น :1/6
โครงการ : เคลื่อนย้ายและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (แซะเปญ) ขนาด 15 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 แห่ง									
สถานที่ : บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี						ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560			
ผู้ประมาณราคา : นายภักดี ไม้เลี้ยง		ตำแหน่ง : ผช.กองช่าง อบต ค่ายบางระจัน							
เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (Material)		ค่าแรงงาน (Labour)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
		Unit	Quantity	ราคา/บาท	บาท	ราคา/บาท	บาท		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	- ค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว	96.00	เมตร	1,780.00	170,880.00	0.00	0.00	170,880.00	
2	งานติดตั้งปั๊มน้ำจัมเมอร์ ขนาด 2 แรงม้า	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,500.00	2,500.00	20,500.00	
	ตู้ควบคุม Submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส	1	ตู้	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	N Factor F
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	196,380.00	-	3,500.00	199,880.00	
3	งานขยายเขตไฟฟ้าภายนอก								
	งานปัก คอร. ยาว 8.00 เมตร (รวมอุปกรณ์)								
	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่ 2 x 4.00 ตร.มม.	1	ชุด	21,300.00	21,300.00	-	-	21,300.00	
	แรงดัน 750 โวล์ท พร้อมอุปกรณ์					-	-		
	งานติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1	รายการ	570.00	570.00	-	-	570.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน				21,870.00		-	21,870.00	
4	งานเดินท่อน้ำดี								
	งานเดินท่อน้ำดี ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว หนาชั้น 13.5 มม.	18	ท่อน	878.20	15,807.60	-	-	15,807.60	
	งานท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว อต 4 หุน ชั้น 13.5	5	ตัว	220.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	ปลั๊กอุดขนาด 4 หุน	5	ตัว	5.00	25.00	-	-	25.00	
	งานท่อ PVC 4 หุน ชั้น 13.5	1	ท่อน	56.07	56.07	-	-	56.07	
	งานท่อ PVC สามทาง ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	1	ตัว	272.00	272.00	-	-	272.00	
	งานประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว แรงดัน 200 ปอนด์	2	ตัว	3,829.00	7,658.00	-	-	7,658.00	
	งานน้ำยาประสาน 250 กรัม	3	กระป๋อง	74.30	222.90	-	-	222.90	
	งานค่าแรงเดินท่อ PVC ขนาด Dia 4 นิ้ว	72	เมตร	-	-	72.00	5,184.00	5,184.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	25,141.57	-	0.00	30,325.57	

คณะกรรมการบริหารงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ขนานิรมิตผล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภักดี ไม้เลี้ยง)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางชนิสรา ศักดิ์ศรีชนารักษ์)

กรรมการ