รายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 431 ตารางเมตร (พร้อมหูช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง สายที่ 50.1 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ประมาณการ นายชวลิต คิพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 7 มกราคม 2562

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานพื้นทาง**								
1.1	งานขุดรื้อค้นทางเดิมพร้อมบดทับ	431	ตร.ม.			10.33	4,452.23	4,452.23	
1.2	ลูกรังพื้นทาง (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	43	ลบ.ม.	413.00	17,759.00	51.88	2,230.84	19,989.84	
1.3	ทรายรองพื้นทาง	21	ลบ.ม	383.18	8,046.78	5.00	105.00	8,151.78	
2	**งานปูผิวจราจรคอนกรีต**	431	ตร.ม			11.83	5,098.73	5,098.73	
2.1	คอนกรีต (ผสมเสร็จ)	64.6	ลบ.ม	1,682.24	108,672.70			108,672.70	
2.2	เหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. (RB)	0.09	ตัน	22,609.35	2,034.84			2,034.84	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (WIRE MESH) Ø 6 มม.	431	ตร.ม	40.00	17,240.00	5.00	2,155.00	19,395.00	
2.3	งานแบบหล่อคอนกรีต	121	ม.			20.60	2,492.60	2,492.60	
2.4	งานเชื่อมระหว่างรอยต่อ								
	แอสฟัลท์และค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	70	เมตร	4.00	280.00	13.20	924.00	1,204.00	
	โฟม	2	แผ่น	35.00	70.00			70.00	
3	**งานไหล่ทาง**								
	ลูกรังไหล่ทาง (เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่)	30	ลบ.ม.	275.00	8,250.00	17.43	522.90	8,772.90	
							รวม	**180,334.63**	