แบบ ปร.4/1

รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
สายที่ 13.4 หมู่ที่ 13 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
กว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร
แบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (TACK COAT) ทั้งโครงการ								
	- ค่ายาง CRS-2	810	ตร.ม.	7.50	6,075.00	7.65	6,196.50	12,271.50	
2	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (กรณีเทคโค้ต)								
	- งานผิวทางแอสฟัลคอนกรีตทั้งโครงการ	810	ตร.ม.	273.05	221,170.50			221,170.50	
3	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	54	ตร.ม.	261.20	14,104.80			14,104.80	
						รวม		247,546.80	