ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

โครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรัง โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายมีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรัง โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สายทางบ้านนางบัวศรี ตาปราบ ถึง เมรุวัดรังษี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.- รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๖๖๐.๑๐-

จึงประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงาน ปปช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรัง โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรัง โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สายทางบ้านนางบัวศรี ตาปราบ ถึง เมรุวัดรังษี

๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๙ มีนาคมคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๕๕,๖๖๐.๑๐- (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคา

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำกับกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายประเทือง พรมลา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมทบ ไศลชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ..... กรรมการ

๖.๓ นายโกวิทย์ ฤทธิ์จรูญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายสุวิทย์ ยืนชีวิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ประเภท	ปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ตามแบบ	อบต.นาฝายกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **เมื่อวันที่** ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๘๗,๘๘๘.๖๖	๑.๓๖๐๗	๒๕๕,๖๖๐.๑๐	
๒	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ไม่คิดราคาป้าย แต่ต้องติดตั้งตามรายการที่กำหนด			
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๕๕,๖๖๐.๑๐	
	ตัวอักษร			**๒๕๕,๖๖๐.๑๐**	
		(- สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์ -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเทือง พรมลา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมทบ ไศลชัย)

(ลงชื่อ) .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโกวิทย์ ฤทธิ์จรูญ)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑ /๑

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ **ตามแบบ** อบต.นาฝายกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	๔๒๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๔๗	๖๒๔.๗๕	๖๒๔.๗๕	
๒	งานลูกรังเสริมพื้นทางเดิม หนา๐.๒๐ ม.	๘๕.๐๐	ลบ.ม	๑๖๕.๕๑	๑๔,๐๖๘.๓๕		-	๑๔,๐๖๘.๓๕	
๓	งานลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๕.๕๐	ลบ.ม	๑๒๐.๓๘	๓,๐๖๙.๖๙		-	๓,๐๖๙.๖๙	
๔	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๒๑.๒๕	ลบ.ม	๓๕๐.๐๐	๗,๔๓๗.๕๐		-	๗,๔๓๗.๕๐	
๕	งานผิวจราจร คอนกรีต	๖๓.๗๕	ลบ.ม	๑,๘๓๖.๐๐	๑๑๗,๐๔๕.๐๐		-	๑๑๗,๐๔๕.๐๐	
๖	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø ๖ มม.@๐.๓๐x๐.๓๐ม.	๔๒๕.๐๐	ตร.ม.	๕๓.๐๐	๒๒,๕๒๕.๐๐	๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒๔,๖๕๐.๐๐	
	- RB Ø ๑๕ มม.	-	เส้น	-	-	๓.๔๑	-	-	
	- DB Ø ๑๒ มม.	-	เส้น	-	-	๓.๔๑	-	-	
	- RB Ø ๑๙ มม.	๒๒.๑๐	เส้น	๕๑๕.๘๖	๑๑,๔๐๐.๕๑	๓.๔๑	๗๕.๓๖	๑๑,๔๗๕.๘๗	
๗	งานแบบคอนกรีต								
	ค่าแรงประกอบติดตั้งแบบ	-	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	-	-	
๘	ยางมะตอยอุดรอยต่อ	๒๕๕.๐๐	เมตร	๑๓.๕๐	๓,๔๔๒.๕๐	๔.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๔,๔๖๒.๕๐	
๙	แผ่นโฟมชนิดแข็ง	๑.๐๐	แผ่น	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐		-	๕๕.๐๐	
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	๖๔.๐๐	-	-	-	-	
๑๑	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๓๐x๑.๐๐ม.	-	ท่อน		-	-	-	-	
๑๒	ป้ายบังคับน้ำหนักบรรทุก ๑๒ ตัน	๒.๐๐	ป้าย	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**๑๘๗,๘๘๘.๖๖**	

ยเหตุ

- ราคาร้านวัสดุภายในจังหวัดชัยภูมิ และราคากรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ. เมือง ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร)
- บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงถึงฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๒ ธันาคม ๒๕๖๑
- ราคาจากแหล่งวัสดุ
- ราคาจากพื้นที่ตำบลนาฝาย