



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

โครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรัง โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ ๑๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายมีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรัง โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สายทางลาดชันหามาถึงเขาสระหงส์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.- รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๐๐๙.๐๑-

จึงประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงาน ปปช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรัง โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ ๑๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรัง โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สายทางลาดชันหามาถึงเขาสระหงส์

๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๑,๐๐๙.๐๑- (สองแสนหนึ่งพันเก้าบาทศูนย์หนึ่งสตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคา

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำกับกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายประเทือง พรหมลา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมทบ ไชลชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๓ นายโกวิททย์ ฤทธิจรรยา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔



(นายสุวิทย์ ยืนชีวิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 ประเภท ปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 ฝายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
 ตามแบบ อบต.นาฝายกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๔๗,๗๒๔.๗๑	๑.๓๖๐๗	๒๐๑,๐๐๙.๐๑	
๒	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ไม่คิดราคาป้าย แต่ต้องติดตั้งตามรายการที่กำหนด			
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๑,๐๐๙.๐๑	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๐๑,๐๐๙.๐๑	
	ตัวอักษร	(- สองแสนหนึ่งพันเก้าบาทหนึ่งสตางค์ -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเทือง พรหมลา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมทบ ไสลชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโกวิทย์ ฤทธิจรรย์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน
 แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑
 รายการประมาณราคา
 งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ
 ปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ดำเนินการ
 บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 รายละเอียดโครงการ
 ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบ อบต.นาฝายกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	๓๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๔๗	๕๐๕.๖๘	๕๐๕.๖๘	
๒	งานลูกรังเสริมพื้นทางเดิม หนา๐.๒๐ ม.	๖๘.๘๐	ลบ.ม	๑๖๕.๕๑	๑๑,๓๘๗.๐๙	-	-	๑๑,๓๘๗.๐๙	
๓	งานลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๒.๙๐	ลบ.ม	๑๒๐.๓๘	๑,๕๕๒.๙๐	-	-	๑,๕๕๒.๙๐	
๔	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๑๗.๒๐	ลบ.ม	๓๕๐.๐๐	๖,๐๒๐.๐๐	-	-	๖,๐๒๐.๐๐	
๕	งานผิวจราจร คอนกรีต	๕๑.๖๐	ลบ.ม	๑,๘๓๖.๐๐	๙๔,๗๓๗.๖๐	-	-	๙๔,๗๓๗.๖๐	
๖	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø ๖ มม. @ ๐.๓๐x๐.๓๐ม.	๓๔๔.๐๐	ตร.ม.	๕๓.๐๐	๑๘,๒๓๒.๐๐	๕.๐๐	๑,๗๒๐.๐๐	๑๙,๙๕๒.๐๐	
	- RB Ø ๑๕ มม.	-	เส้น	-	-	๓.๔๑	-	-	
	- DB Ø ๑๒ มม.	-	เส้น	-	-	๓.๔๑	-	-	
	- RB Ø ๑๙ มม.	๑๑.๑๘	เส้น	๕๑๕.๘๖	๕,๗๖๗.๓๑	๓.๔๑	๓๘.๑๒	๕,๘๐๕.๘๔	
๗	งานแบบคอนกรีต								
	ค่าแรงประกอบติดตั้งแบบ	-	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	-	-	
๘	ยางมะตอยอุดรอยต่อ	๑๕๔.๘๐	เมตร	๑๓.๕๐	๒,๐๘๙.๘๐	๔.๐๐	๖๑๙.๒๐	๒,๗๐๙.๐๐	
๙	แผ่นโพนซีเมนต์แข็ง	๑.๐๐	แผ่น	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	-	-	๕๕.๐๐	
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	๖๔.๐๐	-	-	-	-	
๑๑	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๓๐x๑.๐๐ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
๑๒	ป้ายบังคับน้ำหนักรบรรทุก ๑๒ ตัน	๒.๐๐	ป้าย	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								๑๔๗,๗๒๔.๗๑	

- หมายเหตุ
- ราคารับวัสดุภายในจังหวัดชัยภูมิ และราคากรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 - ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 - ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ. เมือง ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร)
 - บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงถึงฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
 - ราคาจากแหล่งวัสดุ
 - ราคาจากพื้นที่ตำบลนาฝาย