บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (Bill Of Quantities, BOQ)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสาวบุญนำ สมประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือคิดพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ดำเนินการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยล่ะ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	ทรายหยาบปรับพื้น	32.25	ลบ.ม.	383.18	12,357.56	60.00	1,935.00	14,292.56	
2	คอนกรีต ค.2	96.75	ลบ.ม.	1,644.00	159,057.00	306.00	29,605.50	188,662.50	
3	เหล็ก WIREMASH Ø 4 มม.@0.20#	645.00	ตร.ม.	25.00	16,125.00	5.00	3,225.00	19,350.00	
4	เหล็ก RB 15 มม.	0.18	ตัน	16,583.18	2,984.97	3,401.00	612.18	3,597.15	
5	ค่าแบบเหล็กข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	215.00	เมตร	18.53	3,983.95	-	-	3,983.95	
6	กรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	10.00	ลบ.ม.	275.00	2,750.00	10.00	100.00	2,850.00	
7	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	129.00	เมตร	25.70	3,315.30	12.23	1,577.67	4,892.97	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน					200,573.78		37,055.35	237,629.13	