ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

โครงการ ขุดลอกดินดูส่งน้ำ ปากดูเดิมกว้าง 2.5 ม.ก้นดูกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 1,180 ม.

ขุดใหม่ปากกว้าง 2.5 ม.ก้นดูกว้าง 0.80 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 1,180 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณร้านมังกรทอง ถึง ศาลาตาเซ็ง หมู่ที่ 9 ต.น้ำตาล

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคารวม (บาท)
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	
1	งานขุดลอกดินดูส่งน้ำ						
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,168.00	ลบ.ม		26.00	26.00	30,368.00
	1.2งานเช่ารถขนย้ายเครื่องจกรกล	1.00	งาน		3,000.00	3,000.00	3,000.00
	1.3ค่าถากถางป่าล้มต้นไม้	500.00	ตร.ม		2.48	2.48	1,240.00
รวมวัสดุและแรงงาน							34,608.00