

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง หมู่ที่ 10

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย.....

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....270,600.00.....บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน อาคาร คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม.

จำนวน 1 หลัง ตามแบบของ อบต.จี้วราย เลขที่ 10/2563 กำหนด

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน218,400.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4 จำนวน 6 ฉบับ

5.2 ปร.5 จำนวน 1 ฉบับ

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางนารากัทร ณีรัฐสุธา	ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
6.2 นายเจษฎา เศรษฐี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
6.3 นางสุกัญญา เสาทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....

(นางนารากัทร ณีรัฐสุธา)

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา เศรษฐี)

(ลงชื่อ).....

(นางสุกัญญา เสาทอง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ สท ๗๔๕๐๒/

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ที่ ๔๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานอาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ อบต.จี้วราย เลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอรายงานผลการพิจารณาราคากลางงานและขออนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานอาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ อบต.จี้วราย เลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามใบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายมา ด้วยนี้

-ราคางบประมาณจัดสรร ๒๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

-ราคากลาง ๒๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางนาราภัทร ณีรัฐสุธา)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเจษฎา เศรษฐี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุกัญญา เสาทอง)

กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

(ลงชื่อ).....

(นางนาราภัทร ณีรัฐสุธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....


(นายสมชาย รอดจันทร์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย


สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ		ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง		ประเภทงาน อาคาร			
ปริมาณงาน		อาคาร คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม จำนวน 1 หลัง					
สถานที่ดำเนินการ		หมู่ที่ 10 ตำบลวังทราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี					
รูปแบบ / แบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย	เลขที่แบบ	อบต.ร. 10/2563	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564		
ผู้ประมาณราคา	นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ	นายเกษร เอี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.พิบูลย์ รักษาการแทน ผ.อ.กองช่าง อบต.วังทราย	ระยะเวลาดำเนินการ	45 วัน		
น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร		คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563		แผนที่ 1/1			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคารวมงาน (บาท)	Factor F	ราคารวมงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1	งาน	167,353.16	1.3056	218,496.28	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
-							ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
							ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
							ภาษี (VAT) 7 %
รวมปริมาณงาน เป็นเงิน				218,496.28			
และขอปรับราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)				(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		218,400.00	

(ลงชื่อ)  ประมาณการราคา
 (นายเจษฎา เศรษฐี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 (นายเกษร เอี่ยมเกิด)
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลวังทราย


 (นางสุกัญญา เสาทอง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจี้ราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง

ประเภทงาน อาคาร

ปริมาณงาน อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลจี้ราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ราย

เลขที่แบบ อบต.ร. 10/2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ผู้ประมาณราคา นายจรัสศักดิ์ วงสว่าง ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.จี้ราย รักษาการแทน ผ.อ.กองช่าง อบต.จี้ราย

น้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดลา ที่อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร จำนวนรวมราคากลาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 แผ่นที่ 1/6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-		-	-	-	-	-	
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้างคสล.ไม่เดิมออกกองเก็บ	1.00	Ls.	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	เทมาจ่าย
1.2	งานปรับพื้นที่ ถมดิน	16.80	ลบ.ม.	80.00	1,344.00	99.00	1,663.20	3,007.20	
1.3	งานขุดดินฐานราก และถมดิน	8.64	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,278.72	1,278.72	
1.4	งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	0.70	ลบ.ม.	420.56	294.39	-	-	294.39	
1.5	งานคอนกรีตรองกันฐานราก 1 : 3 : 5	0.42	ลบ.ม.	1,375.00	577.50	398.00	167.16	744.66	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต	63.98	ตร.ม.	-	-	133.00	8,509.34	8,509.34	
	- ไม่แบบทั่วไป 60 %	38.38	ตร.ม.	624.93	23,984.81	-	-	23,984.81	
	- ไม่คร่าว 30 %	19.19	ลบ.พ.	400.00	7,676.00	-	-	7,676.00	
	- ตะปู	16.00	กก.	46.73	747.68	-	-	747.68	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	-เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	92.23	กก.	19.36	1,785.57	4.10 (งบค่าจ้าง)	378.14	2,163.72	
	(รวมยอดทั่วไป งบวัสดุ)			(นายเจริญ ทรัพย์)				52,906.52	

ผู้ตรวจการบัญชีส่วนกลาง

ผู้ควบคุมช่างโครงสร้าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ไม่ต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลจี้ราย

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจี้ราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง		ประเภทงาน อาคาร							
ปริมาณงาน อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม จำนวน 1 หลัง									
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลจี้ราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี									
รูปแบบ / แบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ราย	เลขที่แบบ อบต.ร. 10/2563	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564						
ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน							
น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							52,906.52	
	-เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	107.75	กก.	18.35	1,977.21	4.10	441.78	2,418.99	
	-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	311.85	กก.	16.10	5,020.79	3.30	1,029.11	6,049.89	
	-ลวดผูกเหล็ก	15.35	กก.	45.17	693.36	-	-	693.36	
1.8	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.79	ลบ.ม.	1,602.00	9,275.58	436.00	2,524.44	11,800.02	
1.9	งานพื้น คสล.	-		-	-	-	-	-	
	-งานพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. (ลาด 5 เส้น)	12.00	ตร.ม.	235.00	2,820.00	25.00	300.00	3,120.00	
1.10.	งานทรายหยาบอัดแน่น (รองพื้นอาคาร)	-		-	-	-	-	-	
		1.23	ลบ.ม.	420.56	517.29	99.00	121.77	639.06	
		(แบบยกเว้น)		(นางชญา ทรัพย์)		(นางสุจิตา เสาศง)			
	รวมยอดยกไป	ไม่ต้องคำนวณปริมาณ		ผู้ควบคุมงาน		(นางสุจิตา เสาศง)		77,627.84	แผ่นที่ 2/6

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการ		ประเภทงาน							
ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง		ประเภทงาน อาคาร							
ปริมาณงาน อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม จำนวน 1 หลัง									
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลจรัญราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี									
รูปแบบ / แบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย	เลขที่แบบ	อ.บ.ต.ร. 10/2563						
ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564						
น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร		ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน							
ผู้ตรวจ นายเกษร เอี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.ทับยา ราชการแทน ผ.อ.กองช่าง อบต.จรัญราย		วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563							
แผ่นที่ 3/6									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.1.1.	รวมยอดยกมา							77,627.84	
	งานโครงสร้างเหล็ก (โครง จั่ว)	869.10	กก.	-	-	10.00	8,691.00	8,691.00	
	-เหล็กกล่องดำ 2" x 4" ทน 3.2 มม.	47.31	กก.	20.68	978.37	-	-	978.37	
	-เหล็ก [-125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	114.00	กก.	17.25	1,966.50	-	-	1,966.50	
	-เหล็ก [-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	144.61	กก.	16.57	2,396.19	-	-	2,396.19	
	-เหล็ก [-75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	257.60	กก.	22.43	5,777.97	-	-	5,777.97	
	-เหล็กกล่องดำ 1" x 2" ทน 2.3 มม.	305.58	กก.	24.18	7,388.92	-	-	7,388.92	
	-ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	50.00	ตร.ม.	46.00	2,300.00	35.00	1,750.00	4,050.00	
	-แผ่นกระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 6 มม. (ปิดหน้าจั่ว)	4.00	แผ่น	203.00	812.00	-	-	812.00	
2	งานสถาปัตยกรรม	-		-	-	-	-	-	
2.1	งานมุงหลังคา เมทัลชีท	55.45	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-แผ่นเมทัลชีท คอนสเปนเคลือบสี ทน 0.35 มม.	96.40	เมตร	135.00	13,014.00	70.00	3,881.50	13,014.00	
รวมยอดยกไป				(นายเจษฎา เศรษฐี)		(นางศุภญา สาทอง)		126,584.29	
ผู้ตรวจการรับทราบส่วนราชการ				ผู้ช่วยนายช่างโยธา					

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ	ก่อสร้างศาลาที่พักมททางบริเวณหน้าวัดแหลมทอง	ประเภทงาน	อาคาร
ปริมาณงาน	อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม จำนวน 1 หลัง	ระยะเวลาดำเนินการ	45 วัน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 10 ตำบลวังราย อำเภออินทบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
รูปแบบ / แบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย	เลขที่แบบ อบต.งร. 10/2563	
ผู้ประมาณราคา	นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ นายเกษ เยี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.ทับยา รักษาการแทน ผ.อ.กองช่าง อบต.วังราย	

น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 แผ่นที่ 5/6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.3	รวมยอดยกมา							149,248.08	
	งานผนังก่อด้วยอิฐ	-		-	-	-	-	-	
	-งานผนังก่ออิฐ (อิฐ 2 รู) ครึ่งแผ่น	0.52	ตร.ม.	178.00	92.56	89.00	46.28	138.84	
2.4	งานตกแต่งผิวผนัง+พื้น	-		-	-	-	-	-	
	-บุกระเบื้องเคลือบเซรามิก 12" x 12"	20.95	ตร.ม.	222.00	4,650.90	158.00	3,310.10	7,961.00	
2.5	งานฉาบปูนผนัง	-		-	-	-	-	-	
	-งานฉาบปูนโครงสร้าง เสา,คาน	20.62	ตร.ม.	176.00	3,629.12	100.00	2,062.00	5,691.12	
2.6	งานตกแต่งผิวพื้น	-		-	-	-	-	-	
	-งานผิวพื้นซีเมนต์ ขัดหยาบ	7.80	ตร.ม.	-	-	61.00	475.80	475.80	
		-				- (นางศุภิญญา เสาวคง)		-	
	รวมยอดยกไป (นพภรณ์ภัทร ชูชูช)			(นายเจษฎา เศรษฐี)		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		163,514.84	

ผู้ตรวจการบัญชี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

