

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 ชื่อโครงการ : ลงลูกรังคั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ชัยนาท - ป่าสัก 3 หมู่ที่ 5,6,7

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย.....

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....497,000.00.....บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ลงลูกรังคั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ชัยนาท - ป่าสัก 3 หมู่ที่ 5,6,7

ปริมาณงาน ลงลูกรังคั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ชัยนาท - ป่าสัก 3 หมู่ที่ 5,6,7 ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรัง
บดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 2,250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 922.50 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.จี้วราย เลขที่ 19/2564 กำหนด

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เป็นเงิน ...498,400.00..บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น

5.2 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 5 แผ่น


6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวสุธิมา พันธุ์ศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานกรรมการ


6.2 นางสาวณัฏฐ์พัฒน์ สุขปรีดา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

6.3 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ หล่ำริ้ว ครู กรรมการ


6.4 นายเจษฎา เศรษฐี ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........


(นางสุธิมา พันธุ์ศิริ)

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวณัฏฐ์พัฒน์ สุขปรีดา)

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวกลิ่นสุคนธ์ หล่ำริ้ว)

(ลงชื่อ)..........

(นายเจษฎา เศรษฐี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ที่ ๗๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการลงปลูกรั้วคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑ ขวา ซ้ายนาท - ป่าสัก ๓ หมู่ที่ ๕,๖,๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๒๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.จี้วราย เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ กำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอรายงานผลการพิจารณาราคากลางงานและขออนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการลงปลูกรั้วคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑ ขวา ซ้ายนาท - ป่าสัก ๓ หมู่ที่ ๕,๖,๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๒๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.จี้วราย เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ กำหนด รายละเอียดโครงการตามใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

-งบประมาณจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

-ราคากลาง ๔๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสุธิมา พันธุ์ศิริ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐพันธ์ สุขปรีดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกลินสุคนธ์ หลำรื้อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเจษฎา เศรษฐ์)

กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย.....

(ลงชื่อ).....

(นางนารภัทร ญัฐสุธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย รอดจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการลงทุนจัดตั้งคั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวาชัยนาท-ป่าสัก 3 หมู่ที่ 5,6,7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลจี่วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

แบบเลขที่ อบต.จร. 19 /2564

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

ปริมาณงาน


ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 2,250 ม. ทนเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 922.50 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	498,432.98	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	498,432.98	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	498,400.00	

ระยะทางดำเนินการ 2,250 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 221,511.11 บาท


ประมาณราคา



(นายเจษฎา เศรษฐี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


เห็นชอบ



(นางนาราทิทร ณัฐสุธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย


ตรวจ



(นายเอกชา เอี่ยมเกิด)

ผอ.กองช่าง ทต.ทับยา

อนุมัติ



(นายสมชาย รอดจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการลงลูกรังคั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวาซ้ายนาท-ป่าสัก 3 หมู่ที่ 5,6,7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลจี่วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

แบบเลขที่ อบต.จร. 19 /2564

คำนวณราคากลางโดย นายเจษฎา เศรษฐี ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

10 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น ทน 10 ซม.	ลบ.ม.	922.50	397.08	366,306.30	1.3607	540.31	498,432.98
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								498,432.98

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

366,306.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764