

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเก็บรถและเก็บวัสดุของ อบต.จี้วราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย.....

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....490,000.00.....บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเก็บรถและเก็บวัสดุ ของ อบต.จี้วราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง
ตามแบบของ อบต.จี้วราย เลขที่ 16/2564 กำหนด

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นเงิน490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4 จำนวน 9 ฉบับ

5.2 ปร.5 จำนวน 1 ฉบับ

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวัญญา เสาทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
6.2 นางณัฏฐพัฒน์ สุขปรีดา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นางวันนา เชษฐา	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.4 นายเจษฎา เศรษฐี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวัญญา เสาทอง)

(ลงชื่อ).....

(นางณัฏฐพัฒน์ สุขปรีดา)

(ลงชื่อ).....

(นางวันนา เชษฐา)

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา เศรษฐี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ สท ๗๔๕๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ที่ ๑๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเก็บรถและเก็บวัสดุ ของ อบต.จี้วราย โดยมีปริมาณงานกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ อบต.จี้วราย เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ กำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอรายงานผลการพิจารณาราคากลางงานและขออนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเก็บรถและเก็บวัสดุ ของ อบต.จี้วราย จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ อบต.จี้วราย เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ กำหนด รายละเอียดโครงการตามใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แนบท้ายมา ด้วยนี้

-ราคางบประมาณจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

-ราคากลาง ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นางสุกัญญา เสาทอง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางณัฏฐพัฒน์ สุขปริดา)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางวันนา เชษฐา)

กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายเจษฎา เศรษฐี)

กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย


(ลงชื่อ)


(นางนราภรณ์ ญัฐสุธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

(☒) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย รอดจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและเก็บวัสดุ ของ อบต.จัวราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร

ประเภทงาน อาคาร

พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลจัวราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

เลขที่แบบ อบต.จ.ร. 16 /2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564

แผ่นที่ 1/9

น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา (B7) ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิมออก	88.48	ตร.ม.	-	-	40.00	3,539.20	3,539.20	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบไม้	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00	200.00	รื้อกอง
1.3	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้+กระฉากพร้อมวงกบ	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อกอง
1.4	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม+กระฉากพร้อมวงกบ	1.20	ตร.ม.	-	-	100.00	120.00	120.00	รื้อกอง
1.5	งานรื้อถอนเหล็กไม้+พร้อมกล่องเก็บ	9.24	ตร.ม.	-	-	80.00	739.20	739.20	รื้อกอง
1.6	งานรื้อถอนไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า	7.00	ชุด	-	-	30.00	210.00	210.00	รื้อกอง
1.7	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเรียบ 9 มม.พร้อมโครงฝ้า	42.70	ตร.ม.	-	-	25.00	1,067.50	1,067.50	รื้อขนไป
1.8	งานรื้อถอนผนังหลังคา(กระเบื้องลอนคู่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รื้อกอง
1.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	0.31	ลบ.ม.	-	-	600.00	186.00	186.00	รื้อขนไป
1.10.	งานรื้อถอนพื้น คสล.บนดิน 0.10 ม.	45.26	ตร.ม.	-	-	70.00	3,168.20	3,168.20	รื้อขนไป
-		-		-	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป							9,390.10	

1.

2. อนุมัติ

3. Jan 6 -

4.

4. อนุมัติ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย อำเภออินทรีบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและเก็บวัสดุ ของ อบต.จัวราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร	ประเภทงาน อาคาร
พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง	

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลจัวราย อำเภออินทรีบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	
รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
น้ำมันเชื้อเพลิงโกลา (B7) ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร	คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564

แผนที่ 2/9

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							9,390.10	
1.11	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	9.96	ลบ.ม.	420.56		99.00	986.04	5,174.82	
1.12	งานไม้แบบ 80%	7.60	ลบ.ฟ.	400.00		-	-	3,040.00	
-	ไม้โครง ค้ำยัน	2.85	ลบ.ฟ.	400.00		-	-	1,140.00	
-	ค่าแรงประกอบแบบ	9.50	ตร.ม.	-		133.00	1,263.50	1,263.50	
1.13	ตะปู	2.37	กก.	46.73	110.75	-	-	110.75	
1.14	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	12.48	ลบ.ม.	46.73	583.19	498.00	6,215.04	6,798.23	
1.15	งานเหล็กเสริมและคอนกรีต (โครงสร้าง)	-		-	-	-	-	-	
-	เหล็กเส้นกลม RB-Ø 6 มม.	25.21	กก.	22.94	578.32	4.10	103.36	681.68	
-	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ DB-Ø 12 มม. SD 40	104.72	กก.	21.25	2,225.30	3.30	345.58	2,570.88	
-	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20ม.	117.00	ตร.ม.	29.00	3,393.00	5.00	585.00	3,978.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	3.89	กก.	46.42	180.57	-	-	180.57	
	รวมยอดยกไป							34,328.53	

1.  2.  3.  4. 

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและเก็บวัสดุ ของ อบต.จัวราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร

ประเภทงาน อาคาร

พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลจัวราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564

แผ่นที่ 3/9

น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา (B7) ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							34,328.53	
1.16	งานโครงสร้างเหล็กปูพรม	-							
-	เหล็กกล่อง \square - 4" x 4" x 2.3 มม.	41.70	กก.	23.02	959.93	12.00	500.40	1,460.33	
-	เหล็กแผ่น 0.20 x 0.20 ม.หนา 12 มม.	3.00	แผ่น	185.00	555.00	-	-	555.00	
-	เหล็กเกลียวตัวหนอน 12 มม. ยาว 0.15 ม.	12.00	ชุด	25.00	300.00	-	-	300.00	
-	เหล็กกล่อง \square - 4" x 2" x 2.3 มม.	224.00	กก.	26.32	5,895.68	12.00	2,688.00	8,583.68	
-	เหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	107.45	กก.	25.42	2,731.38	10.00	1,074.50	3,805.88	
-	สีกั้นสนิมเหล็ก	28.00	ตร.ม.	49.00	1,372.00	35.00	980.00	2,352.00	
-		-		-	-	-	-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม	-							
2.1	งานมุงหลังคาเมทัลชีท	23.57	ตร.ม.	-	-	70.00	1,649.90	1,649.90	
-	กระเบื้องลอนคู่สี หนา 5 มม. 1.2x0.5 ม.	-	แผ่น	60.00	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป							53,035.32	

1.

2. 

3.



4.




ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี				ประเภทงาน อาคาร				
โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและเก็บวัสดุ ของ อบต.วังราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร								
พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง								
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลวังราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี								
รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย		เลขที่แบบ อบต.ร. 16 /2564		ปีงบประมาณ พ.ศ.2564				
ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน						
นำมันเชื้อเพลิงโซลา (BT) ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564						
		แผ่นที่ 4/9						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
-	รวมยอดยกมา						53,035.32	
-	กรอบสี่เหลี่ยมเบี่ยงลอนคู่สี หนา 5 มม.	-	แผ่น	95.00	-	-	-	
-	กรอบสี่เหลี่ยมเบี่ยงลอนคู่สี หนา 5 มม.	-	แผ่น	74.00	-	-	-	
-	แผ่นปิดกันนก PVC.สำเร็จรูป	-	แผ่น	17.00	-	-	-	
-	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"	13.00	เมตร	177.56	2,308.28	585.00	2,893.28	
-	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	13.00	เมตร	236.75	3,077.75	585.00	3,662.75	
-	กรอบสี่เหลี่ยมเบี่ยงลอนคู่สี หนา 5 มม.	-	แผ่น	95.00	-	-	-	
-	นอตยึดกระเบื้อง	-	ตัว	2.49	-	-	-	
-	สกรูเกลียวยึดแผ่นปิดลอน	178.00	ตัว	1.60	284.80	-	284.80	
-	แผ่นเมทัลชีทเคลือบสีหนา 0.35 มม.	34.80	เมตร	120.00	4,176.00	-	4,176.00	
-	แผ่นกรอบข้างเมทัลชีทเคลือบสีหนา 0.35 มม.	6.10	เมตร	120.00	732.00	-	732.00	
-	สกรูเกลียวยึดแผ่นเมทัลชีท	96.00	ตัว	2.00	192.00	-	192.00	
รวมยอดยกไป							64,976.15	

1.  2.  3.  4. 

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานช่าง			ประเภทงาน อาคาร	
โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและเก็บวัสดุ ของ อบต.จัวราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร				
พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง				
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลจัวราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี				
รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย		เลขที่แบบ อบต.ร. 16 /2564	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา			คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564	
แผ่นที่ 5/9				

แผนที่ 5/9

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
-	รวมยอดยกมา	-	เมตร	-	-	74.00	-	-	
-	ค่าแรงครอปสัน, ครอปข้างกระเบื้องลอนคู่	-	ตร.ม.	431.00	-	92.00	-	-	
2.2	งานปิดหน้าจั่วแผ่นเรียบ 6 มม.	-		-	-	-	-	-	
-	งานฝ้าเพดาน	42.70	ตร.ม.	235.81	10,069.09	75.00	3,202.50	13,271.59	
-	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	-		-	-	-	-	-	
-	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	52.08	ตร.ม.	405.30	21,108.02	92.00	4,791.36	25,899.38	
-	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.	-		-	-	-	-	-	
-	โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม.	-		-	-	-	-	-	
2.3	งานก่อนผนังคอนกรีตบล็อก 19x39x7 ซม.	52.46	ตร.ม.	114.40	6,001.42	80.00	4,196.80	10,198.22	
2.4	งานฉาบปูนผนัง 2 ด้าน	104.90	ตร.ม.	92.56	9,709.54	82.00	8,601.80	18,311.34	
2.5	งานผนังเหล็กตะแกรงตาโยง โครงคร่าวเหล็กกล่อง 3" x 1-1/2" @ 0.60 x 0.60 ม. #	8.40	ตร.ม.	546.00	4,586.40	60.00	504.00	5,090.40	
-	รวมยอดยกไป	-		-	-	-	-	137,747.09	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเก็บรถและเก็บวัสดุ ของ อบต.วังทราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร

ประเภทงาน อาคาร

พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย เลขที่แบบ อบต.ร. 16 / 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

แผ่นที่ 6/9

น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา (B7) ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							137,747.09	
2.6	งานผนังกรุไม้สังเคราะห์ 0.80 x 15 ซม. (1 ด้าน)	73.3	ตร.ม.	631.80	46,310.94	69.00	5,057.70	51,368.64	
-	โครงสร้างเหล็กกล่อง 3" x 1-1/2" @ 0.60 x 0.60 ม.#	-		-	-	-	-	-	
2.7	งานผนังกรุไม้สังเคราะห์ 0.80 x 15 ซม. (2 ด้าน)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
-	โครงสร้างเหล็กกล่อง 3" x 1-1/2" @ 0.60 x 0.60 ม.#	-		-	-	-	-	-	
2.8	งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม. ผิวมัน	41.62	ตร.ม.	395.14	16,445.73	222.00	9,239.64	25,685.37	
2.9	งานฉาบผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	64.84	ตร.ม.	-	-	30.00	1,945.20	1,945.20	
2.10.	งานประตูหน้าต่าง	-		-	-	-	-	-	
-	รายการประตูตามรูปแบบ ป1 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,250.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
-	รายการประตูตามรูปแบบ ป2 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
-	รายการประตูตามรูปแบบ ป3 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	รวมยอดยกไป							251,646.30	

3. *[Signature]*

4. *[Signature]*

2. *[Signature]*

1. *[Signature]*

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

ส่วนราชการ		กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจี่ราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย		ประมาณงาน	อาคาร
โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและเก็บวัสดุ ของ อบต.จี่ราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร					
พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง					
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลจี่ราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี					
รูปแบบ / แบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลจี่ราย	เลขที่แบบ อบต.ร. 16 /2564	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน	
ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564			
น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา (B7) ที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร					

แผ่นที่ 7/9

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
-	รวมยอดยกมา							251,646.30	
-	รายการหน้าตามรูปแบบ น1 พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	3,780.00	18,900.00	240.00	1,200.00	20,100.00	
2.11	งานทาสีอาคาร	-		-	-	-	-	-	
	งานทาสีน้ำพลาสติก	360.00	ตร.ม.	36.50	13,140.00	30.00	10,800.00	23,940.00	
	งานทาสีน้ำมันเคลือบเงา	22.00	ตร.ม.	45.00	990.00	38.00	836.00	1,826.00	
2.12	งานระบบไฟฟ้าอาคาร	-		-	-	-	-	-	
-	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 64 A. ลูก 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
-	โคมไฟฟ้าแบบกล่องเหล็กเปลือย 1x18 w.(ยาว LED)	8.00	ชุด	280.00	2,240.00	115.00	920.00	3,160.00	
-	โคมไฟฟ้าแบบกล่องเหล็กกันน้ำ 1x18 w.(ยาว LED)	4.00	ชุด	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	
-	โคมไฟฟ้าแบบกล่องเหล็กแบบอกไก่ 2x18 w.(ยาว LED)	4.00	ชุด	820.00	3,280.00	150.00	600.00	3,880.00	
-	พัดลมไฟฟ้าแบบติดผนัง ขนาด 16" พร้อมปลั๊กไฟ	3.00	เครื่อง	991.00	2,973.00	-	-	2,973.00	
-	พัดลมไฟฟ้าแบบใบโคจร (พัดบาน) ขนาด 16"	2.00	เครื่อง	1,122.00	2,244.00	-	-	2,244.00	
รวมยอดยกไป								316,289.30	

1.  2.  3.  4. 

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจี่ราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและเก็บวัสดุ ของ อบต.จี่ราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร	ประเภทงาน อาคาร
พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง	

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลจี่ราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	เลขที่แบบ อบต.ร. 16 /2564	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจี่ราย	คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564		

หน้า 8/9


น้ำมันเชื้อเพลิงโซลา (B7) ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร				แนบที่ 8/					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							316,289.30	
-	สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว 1 ช่อง แบบกล่องปลั๊กลอย	1.00	ชุด	66.00	66.00	80.00	80.00	146.00	
-	สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว 2 ช่อง แบบกล่องปลั๊กลอย	3.00	ชุด	96.00	288.00	80.00	240.00	528.00	
-	สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว 3 ช่อง แบบกล่องปลั๊กลอย	3.00	ชุด	136.00	408.00	80.00	240.00	648.00	
-	ปลั๊กไฟฟ้าเดี่ยว 3 ช่อง แบบกล่องปลั๊กลอย	9.00	ชุด	126.00	1,134.00	80.00	720.00	1,854.00	
-	สายไฟฟ้า VAF. 2x1.5 ตร.มม.	122.00	เมตร	11.21	1,367.62	12.00	1,464.00	2,831.62	
-	สายไฟฟ้า VAF. 2x2.5 ตร.มม.	78.00	เมตร	18.50	1,443.00	14.00	1,092.00	2,535.00	
-	สายไฟฟ้า VAF. 2x4.0 ตร.มม.	23.00	เมตร	30.66	705.18	15.00	345.00	1,050.18	
-	สายไฟฟ้า VAF. 2x6.0 ตร.มม.	14.00	เมตร	48.00	672.00	18.00	252.00	924.00	
-	วัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในงานไฟฟ้ารวมท่อและที่ยึดโยง ฯลฯ	1.00	LS.	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
-		-		-	-	-	-	-	
-		-		-	-	-	-	-	
รวมเป็นค่าต้นทุน								329,006.10	

1.

2. 

3. 

4.



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities, BOQ)

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจี่ราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเก็บและเก็บวัสดุ ของ อบต.จี่ราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร

ประมาณงาน อาคาร

พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลจี่ราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รูปแบบ / แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจี่ราย

เลขที่แบบ อบต.ร. 16 /2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ผู้ประมาณราคา นายเจษฎา เศรษฐี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564

แนบที่ 9/9

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	หมวดงานอื่นๆ	-		-	-	-	-	329,006.10	
3.1	งานปูพื้น PVC.สำเร็จรูป พร้อมขอเกาะชายคา	3.00	ท่อน	880.00	2,640.00	400.00	1,200.00	3,840.00	
-		-		-	-	-	-	-	
-		-		-	-	-	-	-	
-	รวมเป็นค่าต้นทุน งานอาคาร							332,846.10	
4	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	-		-	-	-	-	-	
-	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	2.00	เครื่อง	27,800.00	55,600.00	-	-	55,600.00	
-	(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประ มาณ เดือน ธันวาคม 2563)	-		-	-	-	-	-	
-		-		-	-	-	-	-	
-	รวมเป็นค่าต้นทุนงานครุภัณฑ์							55,600.00	

4.

3.

2.

1.