

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย.....

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....494,000.00.....บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน จุดที่ 1 บริเวณกลุ่มบ้านนายสนอง มีแพ่ง ถึงกลุ่มบ้านนายศุภมิต เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 188 เมตร

จุดที่ 2 บริเวณกลุ่มบ้านนางสมหมาย คงอินทร์ ถึงกลุ่มบ้านนางพิกุล พรหมชาติ 0.30 เมตร ยาว 107 เมตร พร้อมมีป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วรายกำหนด

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 494,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน ๑ ฉบับ

5.2 แบบสรุปประมาณการราคาว่างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ปร.5) จำนวน 1 ฉบับ

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวกลีนสุคนธ์ หล้าริ้ว	ครู	ประธานกรรมการ
6.2 นายสมภพ นวชัยกุล	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
6.3 นายกิตติศักดิ์ เฟ็งศรี	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ/เลขานุการ


เทศบาลตำบลอินทร์บุรี

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวกลีนสุคนธ์ หล้าริ้ว)

(ลงชื่อ)..........

(นายสมภพ นวชัยกุล)

(ลงชื่อ)..........

(นายกิตติศักดิ์ เฟ็งศรี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ สท ๗๔๕๐๒/-

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขออนุมัติราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย เลขที่ ๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย มีความประสงค์จะจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ บริเวณกลุ่มบ้านนายสนอง มีแพ่ง ถึงกลุ่มบ้านนายศุภมิต เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร จุดที่ ๒ บริเวณกลุ่มบ้านนางสมหมาย คงอินทร์ ถึงกลุ่มบ้านนางพิกุล พรหมชาติ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายกำหนด พร้อมมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ขอรายงานผลการพิจารณาราคากลาง และขออนุมัติราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร.๔) และแบบสรุปประมาณราคาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (ปร.๕) ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

- ราคาดบประมาณตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 - ราคากลาง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกลิ่นสุคนธ์ หล้าริ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมภพ นวชัยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ
(นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี)

ความเห็นของปลัด อบต. จี้วราย

(ลงชื่อ).....

(นางนาราภัทร ญัฐสุธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ความเห็นของนายก อบต. จี้วราย

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....


(นายสมชาย รอดจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย




สรุปประมาณราคาวงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ปร.5)
 องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทงาน งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
 แบบเลขที่ -
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลจี่วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน	379,046.19	1.3056	494,882.71	(งานอาคาร) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,882.71	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			494,000.00	
อักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายกิตติศักดิ์ เฟ็งศรี)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 เทศบาลตำบลอินทร์บุรี

- คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 และกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวกสิณสุดณี หล้าจิว)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมภพ นวชัยกุล)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขาฯ
 (นายกิตติศักดิ์ เฟ็งศรี)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/2 (ปร.4)

โครงการวางท่อระบายน้ำภักดี หมู่ที่ 4 โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø0.30ม.พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังทราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย

ราคานำเข้าวัสดุ 30.00-30.99 บาท/ลิตร ณ อำเภอเมือง (B7)

ประมาณการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
จุดที่ 1 ปริมาณวัสดุของ มีเฟือง ถึงคู่มบ้านนายศุภมิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30ม. ยาว 188ม.									
1	งานขุดดิน	220.50	ลบ.ม.	-	-	20.78	4,581.99	4,581.99	
2	งานคอนกรีตท่อ	4.38	ลบ.ม.	1,537.38	6,726.04	306.00	1,338.75	8,064.79	
3	วางท่อระบายน้ำ ศก.0.30ม. พร้อมยอแนว	175.00	ท่อน	480.00	84,000.00	150.00	26,250.00	110,250.00	
4	บ่อพักสี่เหลี่ยม 0.60*0.60*1.20ม.	18.00	บ่อ	1,350.00	24,300.00	405.00	7,290.00	31,590.00	
5	ท่ออิฐบ่อขุด-ลงบ่อในบ่อพัก	21.60	ตร.ม.	250.00	5,400.00	200.00	4,320.00	9,720.00	
6	เหล็กฉาก 400*400	10.80	ท่อน	950.00	10,260.00	285.00	3,078.00	13,338.00	
7	ฝาบ่อพัก คสล.	18.00	ฝา	650.00	11,700.00	195.00	3,510.00	15,210.00	
8	ทรายถมหลังท่อ	63.00	ลบ.ม.	275.70	17,369.10	99.00	6,237.00	23,606.10	
9	ลงดินบ่อพัก	183.75	ลบ.ม.	100.00	18,375.00	45.94	8,441.48	26,816.48	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน					178,130.14		65,047.22	243,177.35	

หมายเหตุ หากมีการ ขุด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงตามมีชื่อผู้ประมาณการกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

ใช้ราคาวัสดุของสำนักจัดซื้อวัสดุจากรัฐฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(นายกิตติศักดิ์ เพ็ญศรี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

