

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน :

พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ 3 (1)สายจากบ้านนาหวม ต้นสูงเนิน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 190.00 เมตร ทนมา 0.10 เมตร  
 ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปูนปิด คสล. (2)สายจากบ้านนาหวม ต้นสูงเนิน หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 ยาว 197.00 เมตร ทนมา 0.10 เมตร  
 ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปูนปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 2.00 ป้าย  
 ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปูนปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 2.00 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3

แบบเลขที่ 4/2561 ตามแบบที่ อบต.หนองสูงกำหนด (อ้างอิงแบบ ท.107)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูง อำเภออุทัย จ.อุทัยธานี

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินซุด	127.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,622.50	12,622.50	
1.2	งานแบบหล่อคอนกรีตวางระบายน้ำ คสล. - ไม้แบบและค้ำยัน ( คิด 50% ) - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	173.80	ตร.ม.	416.00	72,300.80	-	-	72,300.80	
1.3	งานแบบหล่อคอนกรีตฝาดปูนปิดวางระบายน้ำ คสล. - ไม้แบบ ( คิด 50% ) - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	347.60	ตร.ม.	-	-	133.00	46,230.80	46,230.80	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB 6 มม. - RB 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม.(เบอร์ 18)	72.69	ตร.ม.	327.00	23,768.00	-	-	23,768.00	
		145.37	ตร.ม.	-	-	133.00	19,334.21	19,334.21	
		859.14	กก.	19.96	17,148.43	4.10	3,522.47	20,670.91	
		4,590.49	กก.	18.72	85,933.97	4.10	18,821.01	104,754.98	
		163.48	กก.	60.75	9,931.41	-	-	9,931.41	ใช้ 30 กก./1 เมตรกั้น
							ยอดยกไป	309,613.61	