แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านประดู่งาม (บริเวณสะพานบ้านหนองปืนแตก)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านประดู่งาม (บริเวณสะพานบ้านหนองปืนแตก) มีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน ความกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่ อบต.หนองแม่แตงกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภูวนารถ กวยเหม	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรายุ ทะวะลัย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวธรรมิกา เมืองทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางนวลจันทร์ สุดจ่าชารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านประดู่งาม (บริเวณสะพานบ้านหนองปืนแตก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านประดู่งาม (สายบ้านประดู่งาม - หนองปืนแตก) ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน ผิวจราจร ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,296 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.หนองแม่แตงกำหนด)

ไหล่ทาง ลูกรังปรับเกลี่ย กว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง

แบบเลขที่ 2/2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 90 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ที่ อ.เมืองฯ 32.32 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	**งานดิน**							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,252.00	1.76	2,203.50	1.3607	2.39	2,998.30
1.2	งานขุดรื้อพื้นถนนลาดยางเดิม	ตร.ม.	120.00	14.40	1,728.00	1.3607	19.59	2,351.29
1.3	งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.			-		-	-
1.5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.หลวม	-	-	-	-	-	-
1.6	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	ลบ.ม.หลวม	-	-	-	-	-	-
2	**งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต**							
2.1	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.แน่น	64.80	331.73	21,496.30	1.3607	451.39	29,250.02
3	**งานผิวทาง**							
3.1	งานผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,296.00	292.00	378,432.00	1.3607	397.32	514,932.42
3.1	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 15.มม.	เมตร	12.00	145.00	1,740.00	1.3607	197.30	2,367.62
3.1	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15 มม.	เมตร	114.00	115.00	13,110.00	1.3607	156.48	17,838.78
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 12 มม.	เมตร	216.00	53.00	11,448.00	1.3607	72.12	15,577.29
4	**งานไหล่ทาง**							
4.1	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.หลวม	32.00	331.95	10,622.50	1.3607	451.69	14,454.04
5	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก**							
5.1	ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.2	ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.3	ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
					440,780.30			
6	**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 602,769.75

ราคากลาง **560,000.00**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	440,780.30
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

ราคากลาง (-ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายภูวนารถ กวยเหม)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายจิรายุ ทะวะลัย)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นางสาวธรรมิกา เมืองทอง)

ประมาณราคา .....
(นายทวิช ที่วงษ์) นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....
(นายจิรายุ ทะวะลัย) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....
(นายไพรวัลย์ ธนูพล) รองปลัด อบต.

เห็นชอบ .....
(นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ) ปลัด อบต.

อนุมัติ .....
(นางนวลจันทร์ สุดจ่าชารี) นายก อบต.