แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ตาสุ่ม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ตาสุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่ อบต.หนองแม่แตงกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายไพรวัลย์ ธนูพล	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางสาวธรรมิกา เมืองทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓	นายทวิช ทีวงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางนวลจันทร์ สุดจ่าชารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ตาสุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ตาสุ่ม (สายบ้านหนองปืนแตก - บ้านไผ่ตาสุ่ม) ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน ผิวจราจร ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.หนองแม่แตงกำหนด)

ไหล่ทาง ลูกรังปรับเกลี่ย กว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แม่แตง

แบบเลขที่ 50/2565 ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 60 วัน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล B 7 ที่ อ.เมืองฯ 35.32 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	**งานดิน**							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.				1.3607		
	1.2 งานขุดรื้อพื้นถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	15.00	115.83	1,737.51	1.3607	157.61	2,364.22
	1.3 งานขุดรื้อถนนลาดยาง	ตร.ม.						
	1.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.5 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.หลวม	-	-	-	-	-	-
2	**งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต**							
	2.1 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.แน่น	2.00	289.41	578.82	1.3607	393.80	787.60
3	**งานผิวทาง**							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	40.00	288.00	11,520.00	1.3607	391.88	15,675.26
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 15.มม.	เมตร						
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15 มม.	เมตร						
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 12 มม.	เมตร	8.00	41.00	328.00	1.3607	55.79	446.31
4	**งานไหล่ทาง**							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.หลวม	2.00	320.00	640.00	1.3607	435.42	870.85
5	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก**							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
					14,804.33			
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	20,144.25
							ราคากลาง	**20,000.00**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง** 14,804.33

② **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม** -

ราคากลาง (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

③ ค่า Factor F **งานก่อสร้างทาง** 1.3607

④ ค่า Factor F **งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม** -

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายไพรวัลย์ ธนูพล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวธรรมิกา เมืองทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายทวิช ทีวงษ์)

ประมาณราคา .....
(นายทวิช ทีวงษ์) นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....
(นายจิราย ทะวะลัย) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....
(นายไพรวัลย์ ธนูพล) รองปลัด อบต.

เห็นชอบ .....
(นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ) ปลัด อบต.

อนุมัติ .....
(นางนวลจันทร์ สุดจ่าชารี) นายก อบต.