

สรุปรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

กรม : ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท : โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านตุล่าย

รายละเอียดงาน : ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก เริ่มจากวัดบ้านตุล่าย ถึงไร่นายกุศล สีเกริน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 256.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 12 บ้านตุล่าย ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

แบบเลขที่ : รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 : จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	102,374.40	1.3607	139,300.85	- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			139,300.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			139,300.85	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทแปดสิบบห้าสตางค์)				
	ขนาดพื้นที่	2,560 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	54.41 บาท/ตร.ม.			

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ใช้การตรวจสอบขดเคยค่าก่อสร้าง (ค่า K) = ทุกหมวดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวีรวัฒน์ นันทเมธินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ สุญานาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิรมย์ แก้วทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ จำเอก.....เห็นชอบ

(สำรวย ทรัพย์ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสงัด สำราญรื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

สรุปรายละเอียดปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท : โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านตุล่าย  
 รายละเอียดงาน : ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก เริ่มจากวัดบ้านตุล่าย ถึงไร่ปากกุดล สีเกวีน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 256.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 12 บ้านตุล่าย ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

แบบเลขที่ : รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด

ประมาณการโดย : นายณัฐวัฒน์ สุทธิอำนาจ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมโดยเกรดเตอร์	2,560.00	ตร.ม.	3.79	9,702.40	1.3607	5.16	13,202.06	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน								
	2.1 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมทำการปรับเกรดให้เรียบโดยเกรดเตอร์	256.00	ลบ.ม.	362.00	92,672.00	1.3607	492.57	126,098.79	
				รวมราคาทุน	102,374.40		รวมราคาก่อสร้าง	139,300.85	

