

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหินลับ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหินลับ ตำบลหนองโพนงาม
 แบบ ปร 4-5 และ Factor ทั้งหมดจำนวน 2 แผ่น
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคา		
1	ประเภทงานทาง	229,715.60	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		45 วัน
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	229,715.60	
	(สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
 (นายวิรุฒิ นันทเมธิทร์)

.....กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ สุทยานาง)

.....กรรมการ
 (นายภิรมย์ แก้วทอง)

สรุปรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

กรม : ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท : โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหินลับ

รายละเอียดงาน :
 ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก จำนวน 3 สายทาง สายที่ 1 เริ่มจากไร่นายสัมฤทธิ์ พิมพ์ตรี ถึงไร่นายประดับ หอมบุญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 เริ่มจากไร่นายอนันต์ มัดศรี ถึงไร่นายบุญมี ลอยดี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน พร้อมยาแนวฝังกบและตาดคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ สายที่ 3 เริ่มจากไร่นายเกษม ธรรมกุล ถึงไร่นายสุวิทย์ สิงห์ลี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน พร้อมยาแนวฝังกบและตาดคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหินลับ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

แบบเลขที่ : รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 : จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	168,610.98	1.3624	229,715.60	- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,715.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			229,715.60	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)				
	ขนาดพื้นที่	3,300 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	69.61 บาท/ตร.ม.			

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2566

ใช้การตรวจสอบขดเขยค่าก่อสร้าง (ค่า K) = ทุกหมวดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิรุฒิ นันทเมธิทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ สุทธานาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิรมย์ แก้วทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ เจ้าเอก.....เห็นชอบ

(สำรวย ทรัพย์ศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสงัด สำราญริน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

