

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านโนนน้ำคำ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโนนน้ำคำ ตำบลหนองโพนงาม
 แบบ ปร 4-5 และ Factor ทั้งหมดจำนวน 2 แผ่น
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคา		
1	ประเภทงานทาง	195,140.23	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		45 วัน
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	195,140.23	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสามสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
 (นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์วิเศษ)

.....กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ สุทยานาง)

.....กรรมการ
 (นายภิรมย์ แก้วทอง)

สรุปรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

กรม : ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท : โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านโนนน้ำคำ

รายละเอียดงาน :
 ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก จำนวน 3 สายทาง สายที่ 1 เริ่มจากไร่นาวิชัย เรือนมงคล ถึงไร่นายประมวล ทิมพั้งค์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 เริ่มจากไร่นายแสงจันทร์ สูงภิโลย์ ถึงไร่นางประยวน ชิตกุดเลาะ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน พร้อมยาแนวและฝังกลบ สายที่ 3 เริ่มจากไร่นางบ้านเย็น ลากสกลิต ถึงไร่นายมุข ลากประเสริฐ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน พร้อมยาแนวและฝังกลบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 13 บ้านโนนน้ำคำ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

แบบเลขที่ : รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 : จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	143,232.70	1.3624	195,140.23	- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			195,140.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			195,140.23	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสามสตางค์)				
	ขนาดพื้นที่	3,330 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	58.60 บาท/ตร.ม.			

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2566

ใช้การตรวจสอบขดเขยค่าก่อสร้าง (ค่า K) = ทุกหมวดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายเทพฤทธิ์ ฤทธิวิเศษ)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ จำเอก.....เห็นชอบ
 (สำรวย ทรัพย์ศรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ สุทยานาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสัจด์ สำราญรื่น)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภิรมย์ แก้วทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

