



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลเมืองหนองปลิง

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๗๑-๐๐๕๓

ที่ กพ ๕๕๓๐๑.๔ / ๗๖๕

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองหนองปลิง ที่ ๘๘๗/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนน อบจ. หน้าเมรุวัดราชพฤกษ์ศรีธรรมาราม ถึงบ้านผู้ช่วยไชโย โด่พุ่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าทองแดง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเห็นควรนำส่งราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนน อบจ. หน้าเมรุวัดราชพฤกษ์ศรีธรรมาราม ถึงบ้านผู้ช่วยไชโย โด่พุ่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าทองแดง ให้งานพัสดุกองคลัง เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ พันธุ์ผง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ พัดวี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสังวาล ใจแสน)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

-เพื่อพิจารณาลงนาม

(นายสุชาติ มาตกุลชูร พันธุ์อิม)

ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง

(นางธัญรดา บัวทอง)

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

(นายคมศร สุระสรรงค์)

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนน อบจ.หน้าเมรุวัดราชพฤกษ์ศรีธาราม ถึงบ้านผู้ช่วยไชโย โด่พุ่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าทองแดง		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองหนองปลิง		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.๐๐บาท		
๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป)		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนน อบจ.หน้าเมรุวัดราชพฤกษ์ศรีธาราม ถึงบ้านผู้ช่วยไชโย โด่พุ่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าทองแดง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลหนองปลิงกำหนด		
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท		
๖.บัญชีประมาณราคาการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๖.๒ ปริมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายประสิทธิ์ พันธุ์ผิง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมเกียรติศักดิ์ พัดวี	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายสังวาล ใจแสน	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

ปริมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองหนองปลิง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนน อบจ. หน้าเมรุราชพฤกษ์ศรีธรรม ถึงบ้านนายไชโย โตทุม หมู่ 1 บ้านท่าทองแดง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง
 การก่อสร้างปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.60 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลเมืองหนองปลิงกำหนด)
 ประมาณราคาวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	316.00	1.79	565.64	1.3607	2.44	769.67
2	งานรองพื้นทางวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	47.40	141.96	6,728.90	1.3607	193.16	9,156.02
	2.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	948.00	343.26	325,410.48	1.3607	467.07	442,786.04
	2.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	140.10	1,681.20	1.3607	190.63	2,287.61
	2.4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	78.00	59.63	4,651.14	1.3607	81.14	6,328.81
	2.5 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	158.00	92.45	14,607.10	1.3607	125.80	19,875.88
	2.6 รอยต่อถนนคอนกรีตติดกับรางดิน (Dummy Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.7 รอยต่อขอบถนนคอนกรีตติดกับถนนลาดยาง.	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	44.24	133.18	5,891.88	1.3607	181.22	8,017.09
	รวมเงินเป็นเงินค่าก่อสร้าง (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)				358,970.71			489,221.12
	คิดเป็นเงินราคากลางงานก่อสร้าง (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)							489,000.00

- 1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

358,970.71

 บาท [1]
- 2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

 บาท [2] ไม่มีค่าก่อสร้าง
- 3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ) =

-

 บาท [3] ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ
- 4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

 [4]
- 5. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

 [5]
- 6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

1.0000




 [6]=1+([3]/([1]x[4]+[2]x[5]))
- 7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

1.3607

 [7]=[4]x[6]
- 8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

-

 [8]=[5]x[6]


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ