



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียน สี่ชุมชน ถึงวัดคุยมะม่วง หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียน สี่ชุมชน ถึงวัดคุยมะม่วง หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

(นายวิรัตน์ จันทร์คง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนชุมชน ถึงวัดคุยมะม่วง หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ STA ๐+๒๐๐ ถึง ๐+๓๘๐ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.โนนพลวง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมพร โนนจ้อย | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายประหนึ่งเทพ รัตนอักษรแสง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายมิโชครำรวย ใจแสน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีชุมชน ถึงวัดคุชชะม่วง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง

| ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|-----|---|--------|--------|--------------|------------|----------|---------------------|------------|
| ๑ | งานดิน | | | | | | | |
| | งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม | ๘๒๘.๐๐ | ตร.ม. | ๑.๖๗ | ๑,๓๘๒.๗๖ | ๑.๓๖๐๗ | ๒.๒๗ | ๑,๘๘๑.๕๒ |
| ๒ | งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต | | | | | | | |
| | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๗ ซม. | ๕๐.๕๐ | ลิป.ม. | ๒๗๗.๕๖ | ๑๓,๙๘๙.๐๒ | ๑.๓๖๐๗ | ๓๗๗.๖๘ | ๑๙,๐๓๕.๘๖ |
| ๓ | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา ๐.๑๕ ม. | ๗๒๐.๐๐ | ตร.ม. | ๓๑๗.๗๖ | ๒๒๘,๗๘๗.๒๐ | ๑.๓๖๐๗ | ๔๓๒.๓๘ | ๓๑๑,๓๑๐.๗๔ |
| | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ๑๒.๐๐ | ม. | ๑๓๘.๐๐ | ๑,๖๕๖.๐๐ | ๑.๓๖๐๗ | ๑๘๗.๗๘ | ๒,๒๕๓.๗๘ |
| | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ๖๐.๐๐ | ม. | ๖๙.๘๔ | ๔,๑๙๐.๔๐ | ๑.๓๖๐๗ | ๙๕.๐๓ | ๕,๗๑๑.๘๘ |
| | งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ๑๘๐.๐๐ | ม. | ๕๖.๒๔ | ๑๐,๑๒๓.๒๐ | ๑.๓๖๐๗ | ๗๖.๕๓ | ๑๓,๗๗๔.๖๔ |
| ๔ | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง | ๒๓.๗๖ | ลิป.ม. | ๒๙๒.๐๐ | ๖,๙๓๗.๙๒ | ๑.๓๖๐๗ | ๓๙๗.๓๒ | ๙,๔๔๐.๔๓ |
| ๕ | วางท่อ PVC ขนาด ๑๘ นิ้ว (ชั้น 8.5 มอก.) | ๘.๐๐ | ม. | ๖๗๙.๐๐ | ๕,๔๓๒.๐๐ | ๑.๓๖๐๗ | ๙๒๓.๙๒ | ๗,๓๙๑.๓๒ |
| | | | | | | | TOTAL | ๓๗๐,๗๘๘.๗๑ |
| | | | | | | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ |

| | | |
|---|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | ๓๗๐,๗๘๘.๗๑ |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม | = | - |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | ๑.๓๖๐๗ |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม | = | |

(ลงชื่อ).....
 (นายสมพร โนนชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายประหนึ่งเทพ รัตนอักษรแสง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายมีโชค ร่ำรวย ใจแสน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง