ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดเป็นหลุมบ่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงกิ่ว ต.ลานกระบือ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๓๕,๐๐๐.-บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป
สายจากสามแยกไร่ยา – เขตติดต่อหมู่ที่ ๑๑ บ้านวงฆ้อง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๒๐.๐๐ ตร.ม.

๓. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๓๕,๐๐๐.-บาท

๔. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบใบประมาณการค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายภูมิ แพงมี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ ส.อ.เจษฎา เวียงสุข	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๖.๓ ว่าที่ รท.ณัฐวัฒน์ ราชบุรี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดเป็นหลุมบ่อ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 2,030.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,120.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงกิ่ว ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นสายทาง สายจากสามแยกไร่ยา - เขตติดต่อหมู่ที่ 11 บ้านวงฆ้อง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

แบบเลขที่ /

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระยะดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดเป็นหลุม	614,301.14	1.3607	835,879.56	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ป้ายเหล็กบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			835,879.56	ราคาพาณิชย์เดือนตุลาคม 2564
	ขอตั้งจ่ายเพียง			835,000.00	ราคาท้องถิ่นเดือนพฤศจิกายน 2564
	ตัวอักษร	(แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภูมิ แพงมี) กำหนดราคากลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.....กรรมการ
(เจษฎา เวียงสุข)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.....กรรมการ
(ณัฐวัฒน์ ราชบุรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หมายเหตุ

1.กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

สำเนาถูกต้อง
(นายภูมิ แพงมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปร.4

ราคากลาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดเป็นหลุมบ่อ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 2,030.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,120.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงกิ่ว ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นสายทาง สายจากสามแยกไร่ยา - เขตติดต่อหมู่ที่ 11 บ้านวงฆ้อง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคาโดย นายภูมิ แพงมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง **ประมาณการเมื่อ** วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	8,576.75	1.73	14,837.78	1.3607	2.35	20,189.77
2	งานผิวทางลูกรังบดอัด (หนา 0.15 เมตร)							
	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร							
	ระยะทาง 2,030.00 เมตร							
	หนา 0.15 เมตร							
	ปริมาณลูกรัง	ลบ.ม.	1,286.51	465.96	599,463.36	1.3607	634.03	815,689.79
					614,301.14		รวม	835,879.56

ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%

เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่างานต้นทุน < 5.00 ล้านบาท = 1.3607

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายภูมิ แพงมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ส.อ.....กรรมการ
(เจษฎา เวียงสุข)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ท..... กรรมการ
(ณัฐวัฒน์ ราชบุรี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายภูมิ แพงมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง