แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมพงษ์ (กพ.ถ.๕๔-๐๑๑) หมู่ที่ ๖ บ้านปางเหนือ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่หูช้างรับทางเลี้ยว (ถ้ามี) ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน.....๖๐๙,๖๐๓.๘๗....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๖.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดกรุงเทพฯ

๖.๔ ราคาวัสดุฯ แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

๖.๕ สืบราคาจากท้องตลาด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จ่าสิบเอกประทวน แสนสม	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเฉลิมพล ราชจันทร์	กรรมการ
๗.๓ นางสาวจิรานุช ขาวสอาด	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมพงษ์ (กพ.ถ.54-011) หมู่ที่ 6 บ้านปางเหนือ ตำบลปางตาไว กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 บ้านปางเหนือ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 250.00 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

แบบเลขที่ ท.1-01 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 35.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	445,802.80	1.3607	606,603.87	Factor F	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์				- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
2.1	- ป้ายเหล็ก 1 ชุด		1	3,000.00	- ภาษี	7%
2.2	- ป้ายชั่วคราว 1 ชุด		1	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- พื้นที่ปกติ	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		609,603.87		
		ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้าง		609,603.87		
	(ตัวอักษร)	(หกแสนเก้าพันหกร้อยสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)				

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ #REF! บาท/กิโลเมตร 487.68 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
นางสาวจิรานุช ขาวสอาด

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
ประทวน แสนสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายเฉลิมพล ราชจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ / เลขาฯ
นางสาวจิรานุช ขาวสอาด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
นายปัณยา ประดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ใบประมาณราคาจ้างเหมางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมพงษ์ (กพ.ถ.54-011) หมู่ที่ 6 บ้านปางเหนือ ตำบลปางตาไว กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 บ้านปางเหนือ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1250 ตร.ม. รวมพื้นที่หูช้างรับทางเลี้ยว(ถ้ามี) ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.(ลูกรังเฉพาะปิดขอบทาง)

วันที่ประมาณราคา 23 ส.ค. 65 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา นางสาวจิรานุช ขาวสอาด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	1.79	2,685.00	1.3607	2.44	3,653.48
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	1.3607	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	62.50	184.04	11,502.50	1.3607	250.42	15,651.45
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,250.00	311.79	389,737.50	1.3607	424.25	530,315.82
10	Expansion Joint	ม.	40.00	178.67	7,146.80	1.3607	243.12	9,724.65
11	Contraction Joint	ม.	80.00	76.70	6,136.00	1.3607	104.37	8,349.26
12	Longitudinal Joint	ม.	250.00	62.85	15,712.50	1.3607	85.52	21,380.00
13	งานไหล่ทาง (ลูกรังเฉพาะปิดขอบทาง)	ลบ.ม.	50.00	257.65	12,882.50	1.3607	350.58	17,529.22
14	งานเครื่องหมายจราจร							
14.1	ป้ายบังคับ	ป้าย	-	-	-	1.3607	-	-
14.2	ป้ายเตือน	ป้าย	-	-	-	1.3607	-	-
14.3	ป้ายแนะนำ	ป้าย	-	-	-	1.3607	-	-
14.4	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	ป้าย	-	-	-	1.3607	-	-
15.0	อาคารระบายน้ำ							
15.1	ท่อระบายน้ำชนิดกลม ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. (2ช่อง)	ท่อน			-	1.3607	-	-
15.2	กำแพงปากท่อ (รวม2ข้าง)	ชุด			-	1.3607	-	-
					445,802.80		รวม	606,603.88

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	445,802.80
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
6	ค่า Factor F ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[3/(1X4+2X5)]	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = 4X6	606,603.87
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = 5X6	-

ผู้ประมาณราคา.....