แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๓๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน ประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ แบบที่ สถ.ศพด.๑

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๗๕๑,๗๙๕.๖๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๕

๖.๒ แบบ ปร.๔

๖.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๔ ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพีรเพ็ชร เพลียโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

๗.๒ นายเฉลิมพล ราชจันทร์ ผู้อำนวยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

๗.๓ นางสาวจิรานุช ขาวสะอาด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภทโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

☐ แบบเลขที่

รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,268,866.19	1.3074	1,658,915.66	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	84,000.00	1.07	89,880.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก 1 ป้าย)			3,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย)				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	กำไร 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์			1,751,795.66	
				1,751,795.66	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจรณาแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายพีรเพ็ชร เพลียโคตร)
รองปลัด อบต.ปางตาไว

ลงชื่อ จิรานุช ขาวสอาด ..... กรรมการ
(นางสาวจิรานุช ขาวสอาด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ จิรานุช ขาวสอาด ..... ประมาณการ
(นางสาวจิรานุช ขาวสอาด)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเฉลิมพล ราชจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปางตาไว

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายปัณยา ประดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ประมาณราคา วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ								
1	งานปรับพื้นที่	รวม			-		3,772.00	3,772.00	
2	งานโครงสร้าง	รวม			319,932.90		70,963.79	390,896.69	
3	งานโครงสร้างหลังคา	รวม			157,972.50		60,786.00	218,758.50	
4	งานผิวพื้น	รวม			71,616.00		40,008.00	111,624.00	
5	งานผนัง	รวม			114,663.00		81,124.00	195,787.00	
6	งานฝ้าเพดาน	รวม			84,100.00		18,600.00	102,700.00	
7	งานสี	รวม			30,717.00		20,694.00	51,411.00	
8	งานประตู-หน้าต่าง	รวม			87,600.00		-	87,600.00	
9	งานสุขภัณฑ์	รวม			17,175.00		3,995.00	21,170.00	
10	งานระบบไฟฟ้า	รวม			30,043.00		9,090.00	39,133.00	
11	งานสุขาภิบาล	รวม			40,900.00		8,700.00	49,600.00	
12	งานอื่นๆ	รวม			76,724.00		3,690.00	80,414.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,031,443.40		321,422.79	1,352,866.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคา วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	1.1 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมา		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.2 งานดินขุดพร้อมถมกลับ	28.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,772.00	2,772.00	
	รวมงานข้อ 1				-		3,772.00	3,772.00	
2	**งานโครงสร้าง**								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	53.00	ลบ.ม.	1,586.00	84,058.00	391.00	20,723.00	104,781.00	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,497.00	5,988.00	391.00	1,564.00	7,552.00	
	2.3 ทรายหยาบ	44.00	ลบ.ม.	84.11	3,700.84	99.00	4,356.00	8,056.84	
	2.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 (จำนวน 12 เส้น)	0.19	ตัน	22,041.00	4,173.68	3,300.00	624.89	4,798.57	
	2.5 เหล็กเสริม RB 12 (จำนวน 194 เส้น)	1.72	ตัน	23,540.00	40,552.83	3,300.00	5,684.98	46,237.80	
	2.6 เหล็กเสริม RB 6 (จำนวน 411 เส้น)	0.91	ตัน	24,550.00	22,399.91	4,100.00	3,740.92	26,140.83	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	37.38	3,177.30		-	3,177.30	
	2.8 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	230.00	ลบ.ฟ.	514.00	118,220.00	115.00	26,450.00	144,670.00	
	2.9 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	68.00	ลบ.ฟ.	514.00	34,952	115.00	7,820.00	42,772.00	
	2.10 ตะปูตอกไม้ชนิดผอม 3 นิ้ว	58.00	กก.	46.73	2,710		-	2,710.34	
	รวมงานข้อ 2				319,932.90		70,963.79	390,896.69	
3	**งานโครงสร้างหลังคา**								
	3.1 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	615.00	แผ่น	52.00	31,980.00		-	31,980.00	
	3.2 ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225.00	แผ่น	32.00	7,200.00		-	7,200.00	
	3.3 ครอบสามทาง	4.00	แผ่น	57.00	228.00		-	228.00	
	3.4 ครอบหางมน	8.00	แผ่น	35.00	280.00		-	280.00	
	3.5 ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาดศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	38.00	ท่อน	958.00	36,404.00		-	36,404.00	27.16 กกก./ท่อน
	3.6 ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาดศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	34.00	ท่อน	757.00	25,738.00		-	25,738.00	21.51 กก./ท่อน
	3.7 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	62.00	ท่อน	660.75	40,966.50		-	40,966.50	24.39 กก./ท่อน
	3.8 เชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.00	ม.	44.00	3,784.00	45.00	3,870.00	7,654.00	
	3.9 ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.00	ม.	20.00	1,720.00	45.00	3,870.00	5,590.00	
	3.10 แผ่นกันนก ยาว 0.60 ม./แผ่น	144.00	แผ่น	35.00	5,040.00	10.00	1,440.00	6,480.00	
	3.11 รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	ม.	102.00	1,632.00	25.00	400.00	2,032.00	
	3.12 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	3.13 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	3275.60	กก.		-	10.00	32,756.00	32,756.00	
	3.14 ค่าแรงปูกระเบื้องโครงหลังคา	369.00	ตร.ม.		-	50.00	18,450.00	18,450.00	
	รวมงานข้อ 3				157,972.50		60,786.00	218,758.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

ประมาณราคา วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานผิวพื้น								
	4.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 24x24 นิ้ว	120.00	ตร.ม.	331.00	39,720.00	174.00	20,880.00	60,600.00	ห้องเรียน+ครัว+ห้องเก็บของ
	4.2 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	72.00	ตร.ม.	258.00	18,576.00	158.00	11,376.00	29,952.00	ทางเดิน+โถงพักคอย
	4.3 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 12x12 นิ้ว	24.00	ตร.ม.	258.00	6,192.00	158.00	3,792.00	9,984.00	ห้องน้ำ+ห้องอาบน้ำ
	4.4 ซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	72.00	7,128.00	40.00	3,960.00	11,088.00	ทางเดินรอบอาคาร
	รวมงานข้อ 4				71,616.00		40,008.00	111,624.00	
5	งานผนัง								
	5.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	241.00	60,732.00	89.00	22,428.00	83,160.00	
	5.2 ฉาบปูนผิวเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	59.00	20,945.00	82.00	29,110.00	50,055.00	
	5.3 ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว	119.00	ตร.ม.	201.00	23,919.00	166.00	19,754.00	43,673.00	
	5.4 ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.00	ตร.ม.	59.00	2,124.00	113.00	4,068.00	6,192.00	
	5.5 เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	131.00	ม.	53.00	6,943.00	44.00	5,764.00	12,707.00	
	รวมงานข้อ 5				114,663.00		81,124.00	195,787.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรายต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120.00	ตร.ม.	248.00	29,760.00	75.00	9,000.00	38,760.00	
	6.2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรายต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	270.00	11,340.00	75.00	3,150.00	14,490.00	
	6.3 ฝ้าซายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว	86.00	ตร.ม.	500.00	43,000.00	75.00	6,450.00	49,450.00	
	รวมงานข้อ 6				84,100.00		18,600.00	102,700.00	
7	งานสี								
	7.1 ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	45.00	24,885.00	30.00	16,590.00	41,475.00	
	7.2 ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม.	54.00	5,832.00	38.00	4,104.00	9,936.00	
	รวมงานข้อ 7				30,717.00		20,694.00	51,411.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคา วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	**งานประตู-หน้าต่าง**								
	8.1 ป.-1	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00		-	7,200.00	
	8.2 ป.-2	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00		-	10,500.00	
	8.3 ป.-3	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	8.4 น.-1	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	8.5 น.-2	2.00	ชุด	7,700.00	15,400.00		-	15,400.00	
	8.6 น.-3	7.00	ชุด	5,000.00	35,000.00		-	35,000.00	
	8.7 น.-4	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	รวมงานข้อ 8				**87,600.00**		**-**	**87,600.00**	
9	**งานสุขภัณฑ์**								
	9.1 โถส้วมซักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับเด็ก)	4.00	ชุด	2,440.00	9,760.00	450.00	1,800.00	11,560.00	
	9.2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	450.00	900.00	2,600.00	
	9.3 สายฉีดชำระ สแตนเลส	4.00	ชุด	398.00	1,592.00	70.00	280.00	1,872.00	
	9.4 ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	70.00	350.00	2,600.00	
	9.5 กระจกเงา ขนาด 60×80 ซม.	2.00	ชุด	569.00	1,138.00	70.00	140.00	1,278.00	
	9.6 ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.00	ชุด	105.00	735.00	75.00	525.00	1,260.00	
	รวมงานข้อ 9				**17,175.00**		**3,995.00**	**21,170.00**	
10	**งานระบบไฟฟ้า**								
	10.1 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.00	ชุด	558.00	10,044.00	150.00	2,700.00	12,744.00	
	10.2 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.00	ชุด	255.00	5,100.00	115.00	2,300.00	7,400.00	
	10.3 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 4 ช่อง มีกันไฟดูด	2.00	ชุด	1,950.00	3,900.00	1,000.00	2,000.00	5,900.00	
	10.4 สวิทช์ชนิดฝังผนัง มีกราวด์	19.00	ชุด	58.00	1,102.00	70.00	1,330.00	2,432.00	
	10.5 ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝั่งผนัง	7.00	ชุด	138.00	966.00	70.00	490.00	1,456.00	
	10.6 เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	63.00	63.00	70.00	70.00	133.00	
	10.7 สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	10.8 ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	1,288.00	1,288.00	100.00	100.00	1,388.00	
	10.9 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 10 ปอด์น	2.00	ชุด	790.00	1,580.00	50.00	100.00	1,680.00	
	รวมงานข้อ 10				**30,043.00**		**9,090.00**	**39,133.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประมาณราคา วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล								
	11.1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร พร้อมเทลีน	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00	
	11.2 ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	11.3 บ่อดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	11.4 บ่อพัก คสล.	8.00	บ่อ	1,200.00	9,600.00	150.00	1,200.00	10,800.00	
	11.5 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.30 ม.	40.00	ม.	270.00	10,800.00	100.00	4,000.00	14,800.00	
	11.6 งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวมงานข้อ 11				**40,900.00**		**8,700.00**	**49,600.00**	
12	งานอื่นๆ								
	12.1 ราวระเบียงสแตนเลส	10.00	ม.	2,200.00	22,000.00		-	22,000.00	
	12.2 บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4x4 นิ้ว	82.00	ม.	82.00	6,724.00	45.00	3,690.00	10,414.00	
	12.3 ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป (ป.-4)	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00		-	48,000.00	
	รวมงานข้อ 12				**76,724.00**		**3,690.00**	**80,414.00**	
13	ครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง								
	13.1 ระบบเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU พร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด	18,500.00	74,000.00	2,500.00	10,000.00	84,000.00	
	รวมงานข้อ 12				**74,000.00**		**10,000.00**	**84,000.00**	
	รวมราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ				**1,031,443.40**		**321,422.79**	**1,352,866.19**	

ลงชื่อ จิรานุช ขาวสอาด ผู้ประมาณราคา

(นางสาวจิรานุช ขาวสอาด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน