ปร.4

ประมาณปริมาณงานวัสดุและค่าแรงเทศบาลตำบลโพสังโฆ

โครงการ ปรับปรุงถนน ค ส ล. ริมนทีหมู่ที่ 7

สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลโพสังโฆ หมู่ที่ 7

ผู้ประมาณการ นายสถิตย์ ศรีภุชงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 7 ตุลาคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคา	รวม	ค่าแรง	รวม	รวมทั้งสิ้น
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย				
1	ค่าขุดลอกถนนเดิม	790	ตรม.	10.63	8,398	0	0	8,398
2	คอนกรีต	118	ลบม.	1630.00	192,340	306	36,108	228,448
3	ทรายรองพื้น	51	ลบม.	373.00	19,023	99	5,049	24,072
4	หินคลุก	165	ลบม.	378.00	62,370	43.73	7,215	69,585
5	เหล็ก WIREMASH @0.20 ม	790	ลบม.	38.00	300,200	5	3,950	33,970
6	เหล็ก 15 มม.	0.10	ตัน	22,205.00	2,221	0	0	2,221
								366,694
	ค่า FACTOR F							1.3624
	ราคาค่าก่อสร้าง							499,583
	ปรับราคาค่าก่อสร้าง							499,000