บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนริมนที หมู่ที่ 4 กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนริมนที หมู่ที่ 4 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลโพสังโฆ

ราคาน้ำมันดีเซล 29.29-30.00 บาท/ลิตร ณ อำเภอเมือง (B7) 23 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวทาง								
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต	1,320.00	ตร.ม.	12.00	15,840.00	6.34	8,368.80	24,208.80	
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	1,320.00	ตร.ม.	245.00	323,400.00	11.08	14,625.60	338,025.60	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน					339,240.00		22,994.40	362,234.40	

หมายเหตุ หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ประมาณการกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

ใช้ราคาวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์สิงห์บุรี

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายจิรพันธ์ เสวกวิหารี)

นายช่างโยธา