บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพสังโฆ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.60ม. จำนวน 34 ท่อ พร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 3 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลโพสังโฆ

ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาท/ลิตร ณ อำเภอเมือง (B7)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	<u>งานวางท่อพร้อมบ่อพัก</u>								
1	งานขุดดิน	48.96	ลบ.ม.	-	-	20.78	1,017.39	1,017.39	
2	งานคอนกรีตหยาบ	1.02	ลบ.ม.	1,537.38	1,568.13	306.00	312.12	1,880.25	
3	วางท่อระบายน้ำ ศก.0.60ม. พร้อมยาแนว	34.00	ท่อน	580.00	19,720.00	150.00	5,100.00	24,820.00	
4	บ่อพักสำเร็จรูป 0.90*0.90*1.20ม.	3.00	บ่อ	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
5	ก่ออิฐมอญ ฉาบปูนภายในบ่อพัก	6.48	ตร.ม.	250.00	1,620.00	200.00	1,296.00	2,916.00	
6	เหล็กฉาก 400*400	1.80	ท่อน	950.00	1,710.00	285.00	513.00	2,223.00	
7	ฝาบ่อพัก คสล.	3.00	ฝา	800.00	2,400.00	240.00	720.00	3,120.00	
8	ทรายถมหลังท่อ	12.24	ลบ.ม.	275.70	3,374.57	99.00	1,211.76	4,586.33	
9	ลงดินบดทับ	35.70	ลบ.ม.	100.00	3,570.00	45.94	1,640.06	5,210.06	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				38,462.70		13,160.33	51,623.02	

หมายเหตุ หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ประมาณการกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

ใช้ราคาวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี