ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จะดำเนินการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ราคากลาง ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียด แนบท้าย จำนวน ๑ ชุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

สรุปผลการกำหนดราคากลาง แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....สำนัก/กอง.....กรม.....

ประมาณราคา จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ค่าพิกัด UTM ที่ตั้งโครงการ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง กรม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	7,804.00	1.3074	10,202.95	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทครุภัณฑ์				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			10,202.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**10,200.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน**			

ขนาดเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายบรรสือชัย ภูมี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวณภัทร ทองประไพ)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนดราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณการราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจและผู้ให้ความเห็นชอบ

ใบแจ้งกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคา จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

แบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปริมาณงาน

ประมาณการโดย นายบรรลือชัย ภูมี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม 2561

ค่าพิกัด UTM ที่ตั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

น้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานประปา								
1.1	ท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	6	ท่อน	154	924.00	-	-	924.00	
1.2	ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 2 นิ้ว	6	อัน	35	210.00	-	-	210.00	
1.3	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 2 นิ้ว	6	อัน	35	210.00	-	-	210.00	
1.4	เทปพันเกลียว	5	ม้วน	30	150.00	-	-	150.00	
1.5	กาว ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	180	180.00	-	-	180.00	
1.6	เทปพันสายไฟฟ้า	1.00	ม้วน	30	30.00	-	-	30.00	
1.7	สกรูเกลียว ขนาด 8x1 นิ้ว	100.00	ตัว	1	100.00	-	-	100.00	
1.8	ค่าแรงงานยกเครื่องสูบน้ำsubmersible pump	1.00	งาน	-	-	6000.00	6,000.00	6,000.00	
	พร้อมเปลี่ยนท่อสูบน้ำและตรวจเช็คท่อส่งน้ำ								
	ภายในหอถังสูง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							7,804.00	
	ค่า Factor F	1.3074						2,398.95	
	รวมค่าก่อสร้าง							10,202.95	
	ขอเบิกเงินงบประมาณ	**หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน**						**10,200.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบรรลือชัย ภูมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวณภัทร ทองประไพ)