



ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองสังข์ จะดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก) งบประมาณ ๘๔๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองสังข์ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามรายการข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเลียม ชำนาญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสังข์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสังข์

๓. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

วงเงินทั้งสิ้น ๘๔๒,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก) ช่วงที่ ๑ (จากบ้านนาย หลวย ชาวไทย ถึง ทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๘๙) ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก) กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ (จากทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๘๙ ถึง บ้านนายวิชัย น้อยเขียว) ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาดะแกรงเหล็ก) กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๓ (จากบ้านนางสาร ลาดก่าน ถึง ศูนย์สาธิตการตลาด) ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก) กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบเลขที่ ทต.นส.๐๔-๐๐๑-๒๕๖๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายกเทศมนตรีเห็นชอบราคากลาง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เป็นราคากลางทั้งสิ้น ๘๓๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (แบบ ป.ร.๔ ,ป.ร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายอดุลย์ ทองจำรูญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายวสันต์ พันสา	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓. นายจาร์วัฒน์ เข็มชัยภูมิ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและ	กรรมการ/เลขานุการ
		บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย.54201/

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบผลการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองสังข์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสังข์

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารกำหนดราคากลาง

จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลหนองสังข์ ที่ 310/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลาง โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำแบบตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแกรงเหล็ก)

ช่วงที่ 1 (จากบ้านนายหลวย ขวาทไทย ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 2389)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแกรงเหล็ก)กว้าง 0.25 เมตรยาว 159 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร

ช่วงที่ 2 (จากทางหลวงแผ่นดิน 2389 ถึง บ้านนายวิชัย น้อยเขียว)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแกรงเหล็ก)กว้าง 0.25 เมตรยาว 122 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 (จากบ้านนางสาร ลาดก่าน ถึง ศูนย์สาธิตการตลาด)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแกรงเหล็ก)กว้าง 0.25 เมตรยาว 120 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร(ตามแบบ ทต.หนองสังข์กำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 3 ช่วง (นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 48 ข้อ 16 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน(ตามแบบเลขที่ ทต.นส.04-001-2561)

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบำบัดน้ำเสีย (00245)งบประมาณตั้งไว้ 842,000 บาท

โดยมีหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมเก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคาไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้มีการประชุมพิจารณาและมีความเห็นร่วมกันในกำหนดราคากลางงานโครงการตามรายการข้างต้นเป็นจำนวนเงิน 838,000.- บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แบบท้ายบันทึกนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


(ลงชื่อ) กรรมการ (นายวสันต์ พันสา)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายอดุลย์ ทองจำรูญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ (นายจารุวัฒน์ เข็มชัยภูมิ)

ไว้ก่อน หากสภาฯ ตกลงแล้วให้ดำเนินการต่อไป
- เสร็จไปส่งต่อนิติกร
- คณะกรรมการฯ อำเภอนครฯ กำหนดราคา
ตกลงออกครุภัณฑ์ 10 เครื่องใช้ไฟฟ้า 10 ชุด
ปรากฏความตกลงแล้ว
- เห็นควรเห็นชอบราคาตกลงแล้วให้กรจัดจ้างต่อไป


10 มิ.ย. 62

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

11 มิ.ย. 62




นายเลียม ชานโร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว



ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำแบบตัวอุคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 (จากบ้านนายหลวย ชาวไทย ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 2389)กว้าง 0.25 เมตรยาว 159 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร
 ช่วงที่ 2 (จากทางหลวงแผ่นดิน 2389 ถึง บ้านนายวิชัย น้อยเขียว)กว้าง 0.25 เมตรยาว 122 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร
 ช่วงที่ 3 (จากบ้านนางสาร ลาดก่าน ถึง ศูนย์สาธิตการตลาด)กว้าง 0.25 เมตรยาว 120 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร
 (ตามแบบ ทต.หนองสังข์ 04-001-2561)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองสังข์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ค่า Factor F ตามเอกสารปรับปรุงหลัก เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการปี 2560 สว.15มี.ค.60 (มติ ครม.13 มีนาคม 2555)	615,165.07	1.3624 ที่ กค 0405.3 /ว83 สว.15มี.ค.60	838,100.89	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			838,100.89	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างตามราคากลาง			838,000.00	

ตัวอักษร

แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างรวมทดสอบวัสดุ 90 วัน

(ลงชื่อ).....
(นายอดุลย์ ทองจำรูญ)

ประธานกรรมกา

(ลงชื่อ).....
(นายวสันต์ พันสง)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายจรวัด เข็มชัยภูมิ)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดตะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 (จากบ้านนายหลวย ชาวไทย ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 2389)กว้าง 0.25 เมตรยาว 159 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร

ช่วงที่ 2 (จากทางหลวงแผ่นดิน 2389 ถึง บ้านนายวิชัย น้อยเขียว)กว้าง 0.25 เมตรยาว 122 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 (จากบ้านนางสาร ลาดก่าน ถึง ศูนย์สาธิตการตลาด)กว้าง 0.25 เมตรยาว 120 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร

(ตามแบบ ทต.หนองสังข์ 04-001-2561)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด

บ้านก่าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	งานโครงสร้างวางระบายน้ำ							
	1.1 งาน ดินซุดและกลบกลับ	144.36	ลบ.ม.	-	99.00	14,291.64		
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	10.03	ลบ.ม.	300.00		3,007.50		
	1.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	10.03	ลบ.ม.	1,094.74	398.00	14,964.69		
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 ม.	42.11	ลบ.ม.	1,418.12	306.00	72,593.92		
	1.5 งานเหล็ก SR Ø 9 มม.	280.70	เส้น	97.20		27,282.88		
	1.6 งานเหล็ก SR Ø 12 มม.	190.48	เส้น	189.23		36,043.81		
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	67.00	ก.ก.	26.37		1,766.79		
	1.8 ตะปูดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	62.00	กก.	40.87	-	2,533.94		
	1.9 ไม้แบบคืด 50%	441.10	ตร.ม.	115.00		50,726.50		
	1.10 ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	40.00	ลบ.ฟ.	200.00		8,000.00		
	1.11 งานท่อ PVC 2"ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	2.00	ท่อน	150.00		300.00		
2	งานฝาดตะแกรงเหล็ก					-		
	2.1 งานเหล็กแบนขนาด 1-1/2"หนา 6 มม	945.69	ท่อน	275.00		260,065.21		
	2.2 งานค่าแรงประกอบฝาดตะแกรงเหล็ก	401.00	ฝ่า	-	195.00	78,195.00		
	2.3 งานเหล็กฉากขนาด 40x40หนา 4 มม.	133.67	ท่อน	318.00		42,506.00		
	2.4 งานทาสีน้ำมัน,สีกันสนิม	64.16	ตร.ม.	45.00		2,887.20		
	รวมค่างานต้นทุน						615,165.07	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอตุลย์ ทองจำรูญ)