

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1 ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำโห่ง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ ม.8-1-2561/สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงท่อประปา	401,244.65	1.2300	493,530.92	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	ค่าดำเนินการ 8 %				
	กำไร 8 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			496,530.92	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			496,500.00	
(สีสันเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการ

(นายมานพ จิวเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ


(นางกรรณิกา ใจอาษา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ/ประมาณราคา

(นายภาวราทร บาตรโพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ

(นายราเชนทร์ สมศักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ


(นายสมชาย เทพยู่หะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวอรพรรณ ดาวสุข)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวปิ่นฉัตร จิระชินากานต์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ

(นางสาวพวงรัตน์ ศรีม่วง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ

(นางสาวพวงรัตน์ ศรีม่วง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

ลงชื่อ.....  อนุมัติ

(นายประจวบ ชุมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำเที่ยง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
 ประมาณการโดย นายภราดร บาศรีโพธิ์

แบบเลขที่ น.8-1-2561/สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แบบกรวางท่อทั่วไป								
	1.1 ค้ำวางท่อ Dia 3"	1,740.00	เมตร	-	-	50.00	87,000.00	87,000.00	
	1.2 ท่อ pvc dia 3" ชั้น 8.5	446.00	ท่อน	387.00	172,602.00	-	-	172,602.00	จำนวนท่อได้สี่ระยะความยาว
	1.1 ค้ำวางท่อ Dia 2"	1,320.00	เมตร	-	-	30.00	39,600.00	39,600.00	ที่สุดเสียไม่มีการเชื่อมท่อที่ปลายท่อ
	1.2 ท่อ pvc dia 2" ชั้น 8.5	338.00	ท่อน	182.00	61,516.00	-	-	61,516.00	
2.0	การต่อแบบสามทาง pvc								
	2.1 สามทาง pvc dia 3" ชั้น 13.5	8.00	ตัว	149.00	1,192.00	-	-	1,192.00	
3	การต่อแบบข้อลด pvc								
	3.1 ข้อต่อลด pvc 3" ลด 2" ชั้น 13.5	2.00	ตัว	41.00	82.00	-	-	82.00	
4	การต่อแบบข้องอ 90 องศา pvc								
	4.1 ข้องอ 90 องศา pvc dia 3" ชั้น 13.5	8.00	ตัว	95.00	760.00	-	-	760.00	
5	การต่อแบบสามทางลด pvc								
	5.1 สามทางลด pvc dia 3"ลด 1 1/2" ชั้น 13.5	1.00	ตัว	72.00	72.00	-	-	72.00	
5	การต่อแบบสามทางลด pvc , การต่อแบบหัวอุด pvc								
	5.1 สามทางลด pvc dia 3"ลด 1/2" ชั้น 13.5	65.00	ตัว	42.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
	5.2 สามทางลด pvc dia 3"ลด 1/2" ชั้น 13.5	3.00	ตัว	37.00	111.00	-	-	111.00	
	5.3 ผาครอบ pvc 1/2" ชั้น 13.5	68.00	ตัว	10.00	680.00	-	-	680.00	
	5.4 ท่อ pvc 1/2" ชั้น 8.5	9.00	ท่อน	37.00	333.00	-	-	333.00	
6	การต่อแบบหัวอุด pvc								
	6.1 หัวอุด pvc 3" ชั้น 8.5	3.00	ตัว	45.00	135.00	-	-	135.00	
	6.2 หัวอุด pvc ชั้น 8.5	2.00	อัน	15.00	30.00	-	-	30.00	
	ราคารวม (1)							366,843.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำไทรง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

ประมาณการโดย นายภราดร บาศรีโพธิ์

แบบเลขที่

ม.ร-1-2561/สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

17 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกมา							366,843.00	
7	การติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง								
	7.1 ประตุน้ำทองเหลือง Dia 3"	5.00	ตัว	2,760.00	13,800.00	600.00	3,000.00	16,800.00	
	7.2 น๊อปเปิ้ล GS Dia 3"	5.00	ตัว	275.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
	7.3 ยูเนียน GS Dia 3"	5.00	ตัว	684.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
	7.4 ข้อต่อตรงเกลียวอก Pvc Dia 3" ชั้น 13.5	10.00	ตัว	38.00	380.00	-	-	380.00	
	7.5 ประตุน้ำทองเหลือง Dia 2"	2.00	ตัว	922.00	1,844.00	400.00	800.00	2,644.00	
	7.6 น๊อปเปิ้ล GS Dia 2"	2.00	ตัว	87.00	174.00	-	-	174.00	
	7.7 ยูเนียน GS Dia 2"	2.00	ตัว	275.00	550.00	-	-	550.00	
	7.8 ข้อต่อตรงเกลียวอก Pvc Dia 3" ชั้น 13.5	4.00	ตัว	14.00	56.00	-	-	56.00	
	7.9 เทปพันเกลียว	20.00	ม้วน	20.00	400.00	-	-	400.00	
	7.6 ดินซุด	2.05	ลบ.ม.	-	-	99.00	202.95	202.95	
	7.7 ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น	12.74	ตร.ม.	-	-	78.00	993.72	993.72	
	- อิฐสามัญ (มอญ) ขนาด 7x16x3.5 ซม.	1,758.12	ก้อน	1.12	1,969.09	-	-	1,969.09	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	203.97	กก.	1.74	354.90	-	-	354.90	
	- น้ำยผสมปูน	5.10	ลิตร	50.00	254.80	-	-	254.80	
	- ทรายหยาบ	0.64	ลบ.ม.	93.46	59.53	-	-	59.53	
	- น้ำผสมปูน	127.40	ลิตร	0.016	2.09	-	-	2.09	
	7.8 ฉาบปูนเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	12.15	ตร.ม.	-	-	82.00	996.30	996.30	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	146.41	กก.	1.74	254.75	-	-	254.75	
	- น้ำยผสมปูนฉาบ	6.08	ลิตร	50.00	303.75	-	-	303.75	
	ราคารวม (1)							398,033.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมถนนประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำโห่ง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
 ประมาณการโดย นายภากรธร บาดริโพธิ์

แบบเลขที่ ม.8-1-2561/สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกมา								398,033.89	
	7.9 ผ่า คสล.									
	7.9.1 คอนกรีต 1:2:4	0.14	ลบ.ม.	-	-	436.00			61.04	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	47.88	ก.ก.	2.09	100.07	-			100.07	
	- ทรายผสมคอนกรีต	0.09	ลบ.ม.	93.46	8.11	-			8.11	
	- หินผสมคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	274.77	41.93	-			41.93	
	7.9.2 เหล็กเสริม									
	- RB 6 mm.	7.00	เส้น	48.150	337.05	9.10			63.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.45	ก.ก.	37.380	16.82	-			16.82	
	7.9.3 ไม้แบบ	1.78	ตร.ม.	-	-	133.00			236.74	
	- ไม้แบบ ทน 1"	0.89	ลบ.ฟ.	514.02	457.48	-			457.48	
	- ไม้โครงยึดไม้แบบ	0.27	ลบ.ฟ.	514.02	137.24	-			137.24	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ท่อน	-	-	-			-	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	0.45	ก.ก.	28.82	12.82	-			12.82	
8	อื่น									
	8.1 นำยาประสานท่อ 500g	10.00	กป.	207.48	2,074.80	-			2,074.80	
									401,244.65	

ลงชื่อ
 (นายภากรธร บาดริโพธิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน