

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทงาน ก่อสร้างบันได คสล ขึ้น-ลง ลำชี


กว้าง 3 เมตร ยาว 20.80 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)

และป้ายโครงการ(ป้ายถาวร) จำนวนละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ลำชี ท่าหินดาด บ้านโนนตูม หมู่ 7 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,409.64	1.3074	218,871.36	
3	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000	-	3,000	
	เลื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			221,871.36	
	ขอตั้งงบก่อสร้างเพียง			221,800.00	
ตัวอักษร		สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยตารางเมตรละ		บาท			


..... ประธานกรรมการฯ

(นางปัทมา กรุ่มรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู


.....กรรมการฯ

(นายศิริวัฒน์ อิศรสันติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.วังชมพู


.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ พาณิชย์บุญญา)

ผอ.กองคลัง อบต.วังชมพู

ตารางรายละเอียดการกำหนดราคากลาง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างบันได คสล. ขึ้น-ลง ลำชี บ้านโนนตูม หมู่ 7

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 20.80 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ลำชี ท่าหินคาด บ้านโนนตูม หมู่ 7 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินขุดเจาะหิน ปรับระดับชั้นหิน		เหมา	0	0	30000	30,000.00	30,000.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	20	ลบ.ม.	0	0	306	6,120.00	6,120.00	
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	6.40	ตัน	2,430	15,551.42	0	0	15,551.42	ไม่รวม
	2.2 หินผสมคอนกรีต	18.00	ลบ.ม.	559	10,059.84	0	0	10,059.84	ค่า ขนส่ง
	2.3 ทรายหยาบ	11.20	ลบ.ม.	483	5,411.62	0	0	5,411.62	
3	งานแบบหล่อ								
	3.1 ไม้แบบ + เคร่า	60	ตร.ม.	400.00	24,000.00	0	0	24,000.00	
	3.2 ค่าแรงไม้แบบ	120	ตร.ม.	0	0	133	15,960.00	15,960.00	
	3.3 ตะปูตอกไม้	30	กก.	38.55	1,156.50	0	0	1,156.50	
4	งานเหล็กเสริม	1.62	ตัน	0	0	3,401	5,509.62	5,509.62	
	4.1 เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	0.23	ตัน	18,959.54	4,360.69	0	0	4,360.69	
	4.1 เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	0.59	ตัน	19,981.63	11,789.16	0	0	11,789.16	
	4.1 เหล็ก SD 40 Ø 12 มม.	0.31	ตัน	18,183.74	5,636.96	0	0	5,636.96	
	4.1 เหล็ก SD 40 Ø 16 มม.	0.49	ตัน	19,606.27	9,607.07	0	0	9,607.07	
	4.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	49	กก.	60.75	2,976.75	0	0	2,976.75	
5	งานพื้นที่หยาบหนา 3 ซม.	94	ลบ.ม.	76	7144	61	5,734.00	12,878.00	
6	ท่อเหล็กBS-M Ø 1 ½" 3 มม.	8	ท่อน	627	5016	172	1,376.00	6,392.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							167,409.64	


..... ประธานกรรมการฯ

(นางปัทมา กรุมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


.....กรรมการฯ

(นายศิริวัฒน์ อิศรสันติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.วังชมภู


.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ พาณิชย์บุญญา)

ผอ.กองคลัง อบต.วังชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างบันได คสล. ขึ้น-ลง ลำชี บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 223,000 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานอาคาร
โดยสังเขป
กว้าง 3 เมตร ยาว 20.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) จำนวนละ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.วังชมพู กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 221,800 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงตารางละเอียดการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร. 4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางปัทมา กรุ่มรัมย์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายวิโรจน์ พาณิชย์บุญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - 6.3 นายศิริวัฒน์ อีสรสันติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ