สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไทรงาม หมู่ 11

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	103,920.08	1.3624	141,580.72	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก...0..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			141,580.72	
	ขอตั้งงบก่อสร้างเพียง			141,500.00	
	หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

.....ประธานกรรมการฯ

(นางปัทมา กรุมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

.....กรรมการฯ

(นายศิริวัฒน์ อิสรสันติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.วังชมภู

.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ พาณิชย์บุญญา)

ผอ.กองคลัง อบต.วังชมภู

ตารางรายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซ่อมถนนสายไปสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านไทรงาม หมู่ 11

ปริมาณงาน โดยการถมดินเสริมคันทาง ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.07 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 112 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60x1.00 ม. จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อและเกรดปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวนละ 1 ป้ายตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไทรงาม หมู่ 11

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่	2,400	ตร.ม.	0	0	1.06	2,544.00	2,544.00	
	งานถมดินเสริมคันทาง ระยะ 2 กม.	640	ตร.ม.	0	0	30.94	19,801.60	19,801.60	
3	งานลงหินคลุก	112	ลบ.ม.	628	70,340.48	0	0	70,340.48	
4	งานเกรดปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย	1,600	ตร.ม.	0	0	1.43	2,288.00	2,288.00	
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	ขนาด ø 0.60x1.00 ม.	12	ท่อน	532.50	6,390.00	188.00	2,256.00	8,646.00	
6	ค่าขนท่อขึ้น-ลง	1	เที่ยว	0	0	300	300	300.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							103,920.08	

.....ประธานกรรมการฯ

(นางปัทมา กรุมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

.....กรรมการฯ

(นายศิริวัฒน์ อิสรสันติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.วังชมภู

.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ พาณิชย์บุญญา)

ผอ.กองคลัง อบต.วังชมภู

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายไปสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 145,600 บาท

3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง

โดยสังเขป

โดยการถมดินเสริมคันทาง ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.07 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 112 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อและเกรดปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวนละ 1 ป้ายตามแบบ อบต.กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 141,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงตารางละเอียดการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร. 4)

5.2 แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

5.3 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นางปัทมา กรุมรัมย์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2	นายวิโรจน์ พาณิชย์บุญญา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
6.3	นายศิริวัฒน์ อิสรสันติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ