แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อย หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านบึงลาด ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ(72.14.12.06)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังยาง / เทศบาลตำบลวังยาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,679,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานชลประทาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นเงิน 2,640,086.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศานิศ นาคทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง

7.2 ณัฐกรพจน์ ทานัธยพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 จำนงค์ หล่ำศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.4 อวยชัย พงษ์อุดม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.5 จุฑาทิพย์ บุญชิต กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.6 เนตรนภา นาคทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

7.7 สุระ จักรศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง

7.8 จีรายุทธ เกิดสว่าง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ทต.วังยาง

ศานิศ นาคทอง

20 เมษายน 2565 16:26:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อย หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านบึงลาด ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ(72.14.12.06)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังยาง / เทศบาลตำบลวังยาง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรื้อ								
1.1	[62] งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (พื้นถนนเดิมหนา 0.15 - 0.20 ม.) ขนทิ้ง	227.500	ตร.ม.	97.00	22,067.50	1.3357	129.56	29,475.55	
2	งานบ่อพัก - งานฝาท่อ - งานวางท่อระบายน้ำ - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. กันน้ำกัดเซาะ								
2.1	[8] หินใหญ่ (กันน้ำกัดเซาะปลายท่อระบายน้ำ)	10.000	ลบ.ม.	456.52	4,565.20	1.3357	609.77	6,097.73	
2.2	[13.7] งานแผ่นใยสังเคราะห์ (Geolextile)	395.640	ตร.ม.	130.00	51,433.20	1.3357	173.64	68,699.32	
2.3	งานดินขุด								
2.3.1	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,334.000	ลบ.ม.	27.21	36,298.14	1.3357	36.34	48,483.42	
2.4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.4.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.650	ลบ.ม.	1,751.65	22,158.37	1.3357	2,339.67	29,596.93	
2.4.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,037.000	กก.	37.93	39,333.41	1.3357	50.66	52,537.63	
2.5	[10]งานคอนกรีตหยาบ	90.720	ลบ.ม.	1,497.67	135,868.62	1.3357	2,000.43	181,479.71	

จีรายุทธ เกิดสว่าง

12 เมษายน 2565 17:15:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อย หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านบึงลาด ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ(72.14.12.06)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังยาง / เทศบาลตำบลวังยาง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.6	งานท่อทั่วไป								
2.6.1	[15.1 (9)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.50 ม.	84.000	ท่อน	5,527.35	464,297.40	1.3357	7,382.88	620,162.03	
3	งานตอก Sheel Plie								
3.1	งานตอก Sheel pile ขนาดสูง 8 เมตร	88.000	ม.	12,009.18	1,056,807.84	1.3357	16,040.66	1,411,578.23	
4	งานขุดลอกคลอง								
4.1	งานขุดลอก								
4.1.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,590.530	ลบ.ม.	28.69	45,632.30	1.3357	38.32	60,951.06	
5	งานพื้นถนนคอนกรีต								
5.1	งานทรายอัดแน่น								
[illegible].1	[32(1)]งานทรายอัดแน่น (เครื่องจักร)	11.370	ลบ.ม.	169.19	1,923.69	1.3357	225.98	2,569.47	
5.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
5.2.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	45.500	ลบ.ม.	1,751.65	79,700.07	1.3357	2,339.67	106,455.38	

จีรายุทธ เกิดสว่าง

12 เมษายน 2565 17:15:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อย หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านบึงลาด ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ(72.14.12.06)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังยาง / เทศบาลตำบลวังยาง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
5.2.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	434.250	กก.	37.93	16,471.10	1.3357	50.66	22,000.44	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	1,976,556.84				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,640,086.90	

ราคากลาง (..... สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์ .....)

จีรายุทธ เกิดสว่าง

12 เมษายน 2565 17:15:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองช่อย หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านบึงลาด ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ(72.14.12.06)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังยาง / เทศบาลตำบลวังยาง

(ศานิศ นาคทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐกรพจน์ ทานัธยพงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำนงค์ หล่ำศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อวยชัย พงษ์อุดม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จุฑาทิพย์ บุญชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เนตรนภา นาคทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุระ จักรศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จีรายุทธ เกิดสว่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จีรายุทธ เกิดสว่าง
12 เมษายน 2565

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อย หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านปึงลาด ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ(72.14.12.06)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	18.4963	0.8333	5.5000	24.8296	1.2483	1.0700	1.3357	1.3536	1.3716
10.00	15.3370	0.8333	5.5000	21.6703	1.2167	1.0700	1.3019	1.3220	1.3422
20.00	11.3963	0.8333	5.5000	17.7296	1.1773	1.0700	1.2597	1.2792	1.2986
30.00	10.0513	0.8333	5.5000	16.3846	1.1638	1.0700	1.2453	1.2652	1.2851
40.00	9.1041	0.8333	5.0000	14.9374	1.1494	1.0700	1.2298	1.2495	1.2693
50.00	8.5496	0.8333	5.0000	14.3829	1.1438	1.0700	1.2239	1.2437	1.2635
60.00	7.9184	0.8333	5.0000	13.7517	1.1375	1.0700	1.2171	1.2363	1.2554
70.00	7.4369	0.8333	4.5000	12.7702	1.1277	1.0700	1.2066	1.2258	1.2449
80.00	7.0499	0.8333	4.5000	12.3832	1.1238	1.0700	1.2025	1.2217	1.2409

จีรายุทธ เกิดสว่าง

12 เมษายน 2565 17:15:45