แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๒๑-๐๒๑ สายทางนานายเหี่ยว-เขตติดต่อตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.21-021 สายทางนานายเหี่ยว-เขตติดต่อตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังยาง / เทศบาลตำบลวังยาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,363,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นเงิน 4,303,921.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศานิศ นาคทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง

7.2 ณัฐกรพจน์ ทานัธยพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 จำนงค์ หล่ำศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.4 อวยชัย พงษ์อุดม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.5 จุฑาทิพย์ บุญชิต กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.6 เนตรนภา นาคทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

7.7 สุระ จักรศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง

7.8 จีรายุทธ เกิดสว่าง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศานิศ นาคทอง

27 กันยายน 2565 09:40:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๒๑-๐๒๑ สายทางนานายเที่ยว-เขตติดต่อตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลวังยาง/เทศบาลตำบลวังยาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,700.000	1.79	4,833.00	1.3607	2.43	6,576.26
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2	2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	232.000	174.50	40,484.00	1.3607	237.44	55,086.57
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	405.000	108.70	44,023.50	1.3607	147.90	59,902.77
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๒๑-๐๒๑ สายทางนานายเหี่ยว-เขตติดต่อตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลวังยาง/เทศบาลตำบลวังยาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,135.000	321.30	2,613,775.50	1.3607	437.19	3,556,564.32
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	270.000	276.39	74,625.30	1.3607	376.08	101,542.64
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	540.000	210.82	113,842.80	1.3607	286.86	154,905.89
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,350.000	63.72	86,022.00	1.3607	86.70	117,050.13
8	4. งานตีเส้นจราจร THEMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	471.000	290.00	136,590.00	1.3607	394.60	185,858.01
9	5. งานป้ายเตือนจราจร	ชุด	6.000	2,300.00	13,800.00	1.3607	3,129.61	18,777.66
	6. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๒๑-๐๒๑ สายทางนานายเหี่ยว-เขตติดต่อตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลวังยาง/เทศบาลตำบลวังยาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	15.000	2,189.49	32,842.35	1.3607	2,979.23	44,688.58
11	6.2 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.500	1,454.42	2,181.63	1.3607	1,979.02	2,968.54
							รวมราคากลาง	4,303,921.37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๒๑-๐๒๑ สายทางนานายเหี่ยว-เขตติดต่อตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวังยาง/เทศบาลตำบลวังยาง

ศานิศ นาคทอง
(ศานิศ นาคทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐกรพจน์ ทานัธยพงศ์
(ณัฐกรพจน์ ทานัธยพงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จำนงค์ หล่ำศรี
(จำนงค์ หล่ำศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อวยชัย พงษ์อุดม
(อวยชัย พงษ์อุดม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑาทิพย์ บุญชิต
(จุฑาทิพย์ บุญชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เนตรนภา นาคทอง
(เนตรนภา นาคทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุระ จักรศรี
(สุระ จักรศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จีรายุทธ เกิดสว่าง
(จีรายุทธ เกิดสว่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศานิศ นาคทอง

26 กันยายน 2565