แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองทุ่งมะหว้า

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะหว้า ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 10 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	347,368.26	1.3357	463,979.78	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....5...%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			466,979.78	
สรุป	**คิดเป็นเงิน**			**466,900.00**	
	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 365.000 เมตร

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,279.18 บาท

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคาตามแบบ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายสมหมาย สิทธิพร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นางนพมาศ กนกสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายเฉลิม ขอนดอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสมหมาย สิทธิพร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ
(นายสุขสันต์ ศุภกิจเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวสุรางค์ นิลผ่อง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายประสิทธิ์ นาคเมฆ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองทุ่งมะหว้า

ปริมาณงาน **สภาพเดิม** ปากคลองกว้างเฉลี่ย 23.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 12.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร ระยะความยาว 365.00 เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 23.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะความยาว 365.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,099.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะหว้า ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก

ประมาณการโดย นายสมหมาย สิทธิพร นายช่างโยธาชำนาญงาน **ประมาณการเมื่อวันที่** 10 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานถางป่าขุดตอ	2,263.00	ตร.ม.			1.17	2,647.71	2,647.71	
2	งานดินขุดลอก	14,099.00	ลบ.ม.			24.45	344,720.55	344,720.55	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							347,368.26	