N

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองวังครก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสือโฮก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น **ประมาณราคาเมื่อวันที่** .....

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....5...%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
สรุป	**ขอเสนอราคาก่อสร้างเพียง**				
	ตัวอักษร (.....)				

(ลงชื่อ) .....**ผู้เสนอราคา**

(.....)

ประทับตราถ้ามี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองวังครก

ปริมาณงาน **สภาพเดิม** ปากคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 7.09 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.08 เมตร ระยะความยาว 880.00 เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะความยาว 880.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,201.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสือโฮก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก

ประมาณการโดย ..... **ประมาณการเมื่อวันที่** .....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา)	3,520.00	ตร.ม.						ราคาน้ำมัน 19.00-19.99 บาท/ ลิตร
2	งานดินขุดลอก	15,201.00	ลบ.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								