แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕,๘,๗ บ้านหนองชายกลอย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕,๘,๗ บ้านหนองชายกลอย หมู่ที่ ๘

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง / องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,441,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป หลักเกณฑ์ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,440,661.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วัฒนา จันนาค ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

7.2 อนณ โพธิถนอม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ยางสูง

7.3 อรุณี สุวรรณทับ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วัฒนา จันนาค

12 มีนาคม 2563 15:08:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕,๘,๗ บ้านหนองชายกลอย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕,๘,๗ บ้านหนองชายกลอย หมู่ที่ ๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง / องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1	งานถางป่าและขุดตอ							
2.1	2.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,000.000	1.65	4,950.00	1.3624	2.24	6,743.88
	3	งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
	3.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	3.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	300.000	104.24	31,272.00	1.3624	142.01	42,604.97
	3.1.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
6.1	3.1.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	150.000	198.83	29,824.50	1.3624	270.88	40,632.89
	3.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	3.2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,000.000	262.63	1,575,780.00	1.3624	357.80	2,146,842.67
8.2	3.2.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	60.000	133.00	7,980.00	1.3624	181.19	10,871.95
8.3	3.2.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	540.000	108.71	58,703.40	1.3624	148.10	79,977.51
8.4	3.2.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,000.000	47.66	47,660.00	1.3624	64.93	64,931.98
	4	งานท่อ พีวีซี							
	4.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1	งานระบายน้ำบนสะพาน (BRIDGE DRAINAGE)							
11.1	4.1.1.1	ท่อ (PIPE)	เมตร	52.000	678.32	35,272.64	1.3624	924.14	48,055.44
								รวมราคากลาง	**2,440,661.29**

2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕,๘,๗ บ้านหนองชายกลอย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง/องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,000.000	1.65	4,950.00	1.3624	2.24	6,743.88
	3. งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	300.000	104.24	31,272.00	1.3624	142.01	42,604.97
	3.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	3.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	150.000	198.83	29,824.50	1.3624	270.88	40,632.89
	3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

วัฒนา จันนาค

12 มีนาคม 2563 15:14:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕,๘,๗ บ้านหนองชายกลอย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง/องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง

(วัฒนา จันนาค)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนณ โพธิถนอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรุณี สุวรรณทับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัฒนา จันนาค

12 มีนาคม 2563